ZAŁĄCZNIK Nr.....2...

PRZEDMIARY

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: Boratyn Lubeja**			
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej do Woty Bogusław**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0103-0300**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV [(160.0*2.5)+(65.0*2.5)]		562.5000
		Jm. m2	Razem:	**562,5**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0204-0200**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm [(160.0*2.5)+((5.0+2.5)/2)*5.0+(65.0*2.5)+((4.0+2.5)/2)*5.0]		597.5000
		Jm. m2	Razem:	**597,5**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [597.5]		597.5000
		Jm. m2	Razem:	**597,5**
1. 1. 4.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [597.5]		597.5000
		Jm. m2	Razem:	**597,5**

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: Boratyn - droga wewnętrzna**			
1. 1.	**Element: Remont drogi od Kościoła w kierunku drogi gminnej**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0103-0300**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV [300.5]		300.5000
		Jm. m2	Razem:	**300,5**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0204-0200**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm [(110.0*2.5)+((6.0+2.5)/2)*6]		300.5000
		Jm. m2	Razem:	**300,5**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [300.5]		300.5000
		Jm. m2	Razem:	**300,5**
1. 1. 4.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [300.5]		300.5000
		Jm. m2	Razem:	**300,5**

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: Droga gminna w Chłopicach**			
1. 1.	**Element: Remont drogi od ośrodka zdrowia do Pachtarni**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0107-0100**	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [10]		10.0000
		Jm. m3	Razem:	**10**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0108-0201**	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard III, transport mieszanki samochod. samowyład. 10-15 t [(155.0*4.0)*0.05]		31.0000
		Jm. t	Razem:	**31**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-0309-0205**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [((10.0+4.0)/2)*10.0+(160.0*4.0)]		710.0000
		Jm. m2	Razem:	**710**
1. 2.	**Element: Likwidacja załomów nawierzchni**			
1. 2. 1.	**KNNR 00-06-0204-0500**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm [(15.0*4.0)*2]		120.0000
		Jm. m2	Razem:	**120**
1. 2. 2.	**KNNR 00-06-0309-0305**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t [120.0]		120.0000
		Jm. m2	Razem:	**120**

ZAŁĄCZNIK Nr....2...

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: Droga wewnętrzna między gminną zagumienną a Urzędem Gminy**			
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej -łącznik koło sklepu Kalemby**			
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [(91.0*2.0)*0.08]		14.5600
		Jm. m3	Razem:	**14,56**
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0309-0305	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t [(96.0*2.0)]		192.0000
		Jm. m2	Razem:	**192**

ZAŁĄCZNIK Nr...2...

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: Droga gminna Dobkowice - Kaszyce**			
1. 1.	**Element: Remont drogi gminnej**			
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm [5]		5.0000
		Jm. m3	Razem:	5
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0204-0500	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm [120.0*5.0]		600.0000
		Jm. m2	Razem:	600
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0308-0105	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [125.0*5.0]		625.0000
		UWAGI: GRUBOŚĆ WARSTWY WIĄŻĄCEJ 3 CM		
		Jm. m2	Razem:	625
1. 1. 4.	KNNR 00-06-0309-0205	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [625]		625.0000
		Jm. m2	Razem:	625
1. 1. 5.	KNNR 00-06-0112-0401	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm na poszerzeniach do 2,5 m [(125.0*0.3)*2]		75.0000
		UWAGI: Uzupełnienie poboczy		
		Jm. m2	Razem:	75

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: Jankowice - droga wewnętrzna**			
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej na cmentarz**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0101-0110**	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV [((7.0+3.0)/2)*8.0]		40.0000
		Jm. m2	Razem:	**40**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0805-0300**	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową [36.0*1.5]		54.0000
		UWAGI: P. Analogię - rozebranie umocnienia skarpy płytami betonowymi ze złożeniem płyt w miejscu wskazanym przez Inwestora		
		Jm. m2	Razem:	**54**
1. 1. 3.	**KNNR 00-01-0202-0400**	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. [(67.0*1.0)*((1.8+1.0)/2)]		93.8000
		UWAGI: Miejsce wywozu urobku wskaże Inwestor		
		Jm. m3	Razem:	**93,8**
1. 1. 4.	**KNNR 00-01-0514-0101**	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi wielootworowymi [67.0*((1.8+1.0)/2)]		93.8000
		UWAGI: P.Analogię - umocnienie skarpy wykopu		
		Jm. m2	Razem:	**93,8**
1. 1. 5.	**KNNR 00-06-0103-0300**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV [(188.0*3.0)+((4.0*6.8)/2)]		577.6000
		Jm. m2	Razem:	**577,6**
1. 1. 6.	**KNNR 00-06-0204-0200**	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm [577.6]		577.6000
		Jm. m2	Razem:	**577,6**
1. 1. 7.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [577.6]		577.6000
		Jm. m2	Razem:	**577,6**
1. 1. 8.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [577.6]		577.6000
		Jm. m2	Razem:	**577,6**

ZAŁĄCZNIK Nr.....2.....

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Lutkowie**			
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej od gminnej do zagumiennej k. Walczaka Wacława**			
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV [100.0*2.5]		250.0000
		Jm. m2	Razem:	250
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0204-0200	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm [250.0]		250.0000
		Jm. m2	Razem:	250
1. 1. 3.	KNNR 00-06-1002-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [250.0]		250.0000
		Jm. m2	Razem:	250
1. 1. 4.	KNNR 00-06-1002-0100	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [250.0]		250.0000
		Jm. m2	Razem:	250

ZAŁĄCZNIK Nr....2...

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: Droga gminna Łowce - Tuczempy**			
1. 1.	**Element: Remont drogi gminnej Łowce - Tuczempy**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0204-0500**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm [(155.0*5.0)]		775.0000
		Jm. m2	Razem:	**775**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [775]		775.0000
		Jm. m2	Razem:	**775**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [775]		775.0000
		Jm. m2	Razem:	**775**

ZAŁĄCZNIK Nr...2.....

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Łowcach**			
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej od str. Podgaj do p. Kaleta**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0103-0300**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV [50.0*3.0]		150.0000
		Jm. m2	Razem:	**150**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0204-0200**	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwalowaniu 15 cm [150.0]		150.0000
		Jm. m2	Razem:	**150**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [150]		150.0000
		Jm. m2	Razem:	**150**

ZAŁĄCZNIK Nr...2...

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Łowcach**			
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej Bojanówka - do Zamiechowa**			
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV [172.0*2.5]		430.0000
		Jm. m2	Razem:	430
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0204-0200	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm [172.0*2.5]		430.0000
		Jm. m2	Razem:	430
1. 1. 3.	KNNR 00-06-1002-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [430.0]		430.0000
		Jm. m2	Razem:	430

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: Droga wewnętrzna Łowce Podgaj**			
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej Cygańska Dolina**			
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV [((9.0+3.0)/2)*12+(88.0*3.0)]		336.0000
		Jm. m2	Razem:	336
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0204-0500	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm [336.0]		336.0000
		Jm. m2	Razem:	336
1. 1. 3.	KNNR 00-06-1002-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [336.0]		336.0000
		Jm. m2	Razem:	336

ZAŁĄCZNIK Nr 2

-12- (ost.)

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: Zamiechów - droga gminna**			
1. 1.	**Element: Remont drogi na Wolę**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0605-0800**	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm [6]		6.0000
		UWAGI: P. Analogię - rozbiórka przepustu wraz ze ściankami czołowymi		
		Jm. m	Razem:	6
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0605-0700**	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm [7]		7.0000
		UWAGI: Przepust z rur PCV wraz z wykonaniem ławy z betonu B-7,5, 2 ścianek czołowych, oraz zasypaniem		
		Jm. m	Razem:	7
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-0103-0300**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV [358.0*2.5]		895.0000
		Jm. m2	Razem:	895
1. 1. 4.	**KNNR 00-06-0204-0500**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm [(358.0*2.5)+((6.0+3.0)/2)*3]		908.5000
		UWAGI: P. analogię - grubość 8 cm		
		Jm. m2	Razem:	908,5
1. 1. 5.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [908.5]		908.5000
		Jm. m2	Razem:	908,5