Chłopice , dnia 26.07.2011r.

Nr RG-2710/8/11

DOT.PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W ZAMIECHOWIE W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK -2012

Pytanie Nr 1.

Sztuczna trawa:

Wariant I Wysokość włókna min 60mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport).

1.Typ włókna : monofil.

2. Skład chemiczny włókna ; polietylen.

3. Ciężar włókna : min 11.000 Dtex.

4. Gęstość trawy: min 97.000 włókien/m2 .

Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium(Labosport lub ISA-Sport lub Sports parametrów z Handbook of Test Methods for Football urf (dostępny na FIFA.com.

2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1 :2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labasport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta.

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię, natomiast w dokumentacji technicznej dotyczącej w/w postępowania Zamawiający opisał wymagania dotyczące nawierzchni podając szczegółowe parametry techniczne tej nawierzchni oraz wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni ze sztucznej trawy inne niż w SIWZ – wysokość włókna min 57 mm, włókno mix: monofil + wibrowane oraz zasypka EPDM kolor zielony. Taki zapis jest niezgodny z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Programu Moje Boisko Orlik 2012, która dokładnie określa jakiego wypełnienia może żądać Zamawiający. Nie można narzucać wypełnienie konkretnym granulatem, tylko powinien widnieć zapis „wypełnienie zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium".

Prosimy, aby Zamawiający potwierdził, iż parametry zawarte w SIWZ zostały zdefiniowane jako ostateczne dla Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią zainteresowanej firmie, tak, parametry opisane w SIWZ są wiążące i ostateczne dla Wykonawcy.

Pytanie Nr 2

Dotyczy tego samego problemu co w pytaniu nr 1 odnośnie trawy EPDM kolor zielony i odpowiedź jest taka sama.

Prosimy również o określenie , czy stojak do koszykówki ma być jednosłupowy czy dwusłupowy ?

Odpowiedź:

Ma być dwusłupowy.

Wójt Gminy
Andrzej Czyż