Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga zagumienna w Boratynie**			
1. 1.	**Element: Remont drogi zagumiennej od Gwoździa do Domańskiego**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0204-0500**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 5,0 cm [(5.0*6.5)+(668.0*2.7)]		1836.1000
		UWAGI: P. Analogię - kliniec w-wą grub. 5 cm		
		Jm. m2	Razem:	**1836.1000**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [1836.10]		1836.1000
		Jm. m2	Razem:	**1836.1000**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [1836.1]		1836.1000
		Jm. m2	Razem:	**1836.1000**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga zagumienna w Łowcach**			
1. 1.	**Element: Remont drogi zagumiennej Podgaj do Gilarskiego od powiatowej**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0101-0100**	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV [200.0*2.5]		500.0000
		Jm. m2	Razem:	**500.0000**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0204-0600**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm [500.0]		500.0000
		Jm. m2	Razem:	**500.0000**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [500]		500.0000
		Jm. m2	Razem:	**500.0000**
1. 1. 4.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [500]		500.0000
		Jm. m2	Razem:	**500.0000**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga wewnętrzna Cygańska Dolina w Łowcach**			
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej od Walczaka do Kureckiego**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0204-0500**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm [50.0*2.0]		100.0000
		Jm. m2	Razem:	**100.0000**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [100.0]		100.0000
		Jm. m2	Razem:	**100.0000**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [100.0]		100.0000
		Jm. m2	Razem:	**100.0000**
1. 1. 4.	**KNNR 00-06-0605-0700**	Przepusty rurowe pod zjazdami - rura fi 50 cm na ławie z pospółki po uprzednim wykonaniu rozbiórki, oraz zasypanie. (przepust pod korpusem drogi z rur PRAGMA lub innego typu o nie gorszych parametrach) z wykonaniem przyczółków [5.0]		5.0000
		Jm. m	Razem:	**5.0000**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga zagumienna w Łowcach**			
1. 1.	**Element: Remont drogi zagumiennej od Maciałka do Ćwika w stronę cmentarza**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0101-0100**	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV [370.0*2.0]		740.0000
		Jm. m2	Razem:	**740.0000**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0204-0600**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm [740.0]		740.0000
		Jm. m2	Razem:	**740.0000**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [740.0]		740.0000
		Jm. m2	Razem:	**740.0000**
1. 1. 4.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [740.0]		740.0000
		Jm. m2	Razem:	**740.0000**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Jankowicach**			
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej od Muły do Stanowskiego**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0204-0500**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 5,0 cm [((8.0+4.5)/2)*8.0+(105.0*2.5)+((5.0+2.5)/2)*5]		331.2500
		UWAGI: P. Analogię - kliniec w-wą grub. 5 cm		
		Jm. m2	Razem:	**331.2500**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [331.25]		331.2500
		Jm. m2	Razem:	**331.2500**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [331.25]		331.2500
		Jm. m2	Razem:	**331.2500**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Jankowicach**			
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej koło Kureckiego Grzegorza**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0204-0500**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 5,0 cm [((5.5+2.5)/2)*7.0+(209.0*2.5)+((10.0+3.5)/2)*7.5+((6.0+3.0)/2)*5.0]		623.6250
		UWAGI: P. Analogię - kliniec w-wą grub. 5 cm		
		Jm. m2	Razem:	**623.6250**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [623.625]		623.6250
		Jm. m2	Razem:	**623.6250**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [623.625]		623.6250
		Jm. m2	Razem:	**623.6250**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga gminna w Jankowicach**			
1. 1.	**Element: Remont drogi gminnej przez wieś dolem koło nr 45**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0204-0500**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm [(5.0*15.0)+(5.0*5.0)]		100.0000
		Jm. m2	Razem:	**100.0000**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [100]		100.0000
		Jm. m2	Razem:	**100.0000**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [100]		100.0000
		Jm. m2	Razem:	**100.0000**
1. 2.	**Element: Remont drogi gminnej koło nr 126**			
1. 2. 1.	**KNNR 00-06-0204-0500**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm [(5.0*15.0)+(1.0*20.0)]		95.0000
		Jm. m2	Razem:	**95.0000**
1. 2. 2.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [95]		95.0000
		Jm. m2	Razem:	**95.0000**
1. 2. 3.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [95]		95.0000
		Jm. m2	Razem:	**95.0000**
1. 3.	**Element: Remont drogi gminnej - sołtys - świetlica**			
1. 3. 1.	**KNNR 00-06-0204-0500**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm [(5.0*27.0)+(5.0*48.0)]		375.0000
		Jm. m2	Razem:	**375.0000**
1. 3. 2.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [375.0]		375.0000
		Jm. m2	Razem:	**375.0000**
1. 3. 3.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [375]		375.0000
		Jm. m2	Razem:	**375.0000**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga gminna w Chłopicach**			
1. 1.	**Element: Przebudowa drogi gminnej od ośrodka zdrowia do Pachtarni**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0108-0201**	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard III, transport mieszanki samochod. samowyład. 10-15 t [(100.0*3.0)*0.05]		15.0000
		Jm. t	Razem:	**15.0000**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0309-0205**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [(16.5*3.0)+(100.0*3.0)]		349.5000
		Jm. m2	Razem:	**349.5000**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Chłopicach**			
1. 1.	**Element: Remont drogi na Figurę**			
1. 1. 1.	KNNR 00-06-1005-0600	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych		
		[((10.0+3.0)/2)*10.0+85.0*3.0]		320.0000
		Jm. m2	Razem:	**320.0000**
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0108-0201	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard III, transport mieszanki samochod. samowyład. 10-15 t [320.0*0.05]		16.0000
		Jm. t	Razem:	**16.0000**
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0309-0205	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [320.0]		320.0000
		Jm. m2	Razem:	**320.0000**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Chłopicach**			
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej od gminnej do Prejsnera**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0103-0300**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV [((7.0+3.0)/2)*10+(134.0*2.5)+(20.0*2.5)]		435.0000
		Jm. m2	Razem:	**435.0000**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0204-0500**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm [((7.0+3.0)/2)*10+(134.0*2.5)]		385.0000
		Jm. m2	Razem:	**385.0000**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-0204-0600**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm [20.0*2.5]		50.0000
		Jm. m2	Razem:	**50.0000**
1. 1. 4.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [385.0+50]		435.0000
		Jm. m2	Razem:	**435.0000**
1. 1. 5.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [435.0]		435.0000
		Jm. m2	Razem:	**435.0000**
1. 1. 6.	**KNNR 00-06-0605-0600**	Przepusty rurowe pod zjazdami - rura fi 40 cm na ławie z pospółki po uprzednim wykonaniu wykopu, oraz zasypanie. (przepust pod korpusem drogi z rur PRAGMA lub innego typu o nie gorszych parametrach) [6.0]		6.0000
		Jm. m	Razem:	**6.0000**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Zamiechowie**			
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej od gminnej na Wolę do Opielowskiego**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0204-0500**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm [((16.0+4.0)/2)*14.0+(63.0*2.5)+(3.0*3.0)]		306.5000
		Jm. m2	Razem:	**306.5000**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [306.5]		306.5000
		Jm. m2	Razem:	**306.5000**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [306.5]		306.5000
		Jm. m2	Razem:	**306.5000**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Zamiechowie**		
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej od przepustu do Klepak - Stasiła**		
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV [(85.0*2.5)+(61.0*2.5)]	365.0000
		Jm. m2 Razem:	**365.0000**
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0204-0600	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm [365]	365.0000
		Jm. m2 Razem:	**365.0000**
1. 1. 3.	KNNR 00-06-1002-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [365]	365.0000
		Jm. m2 Razem:	**365.0000**
1. 1. 4.	KNNR 00-06-1002-0100	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [365]	365.0000
		Jm. m2 Razem:	**365.0000**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Dobkowicach**			
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej od powiatowej do Niećka**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0204-0600**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm [((6.0+2.5)/2)+70.0*2.5]		179.2500
		Jm. m2	Razem:	**179.2500**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [179.25]		179.2500
		Jm. m2	Razem:	**179.2500**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [179.25]		179.2500
		Jm. m2	Razem:	**179.2500**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Dobkowicach**			
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej od Gomułczaka do Pacuła**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0101-0111**	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV [((5.0+3.0)/2)*5+(96.0*2.5)+(105.0*2.5)]		522.5000
		Jm. m2	Razem:	**522.5000**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0104-0300**	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm [522.5]		522.5000
		Jm. m2	Razem:	**522.5000**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-0204-0600**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm [522.5]		522.5000
		Jm. m2	Razem:	**522.5000**
1. 1. 4.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [522.5]		522.5000
		Jm. m2	Razem:	**522.5000**
1. 1. 5.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [522.5]		522.5000
		Jm. m2	Razem:	**522.5000**