Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Lutkowie**			
1. 1.	**Element: Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 96, od drogi gminnej nr 111464R, do Pana Kiełta w miejscowości Lutków**			
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV [(115.0+48.0)*3.0]		489.0000
		Jm. m2	Razem:	**489.0000**
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0204-0600	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm [48.0*3.0]		144.0000
		Jm. m2	Razem:	**144.0000**
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0204-0500	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm [115.0*3.0]		345.0000
		Jm. m2	Razem:	**345.0000**
1. 1. 4.	KNNR 00-06-1002-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [489.0]		489.0000
		Jm. m2	Razem:	**489.0000**
1. 1. 5.	KNNR 00-06-1002-0100	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [489.0]		489.0000
		Jm. m2	Razem:	**489.0000**
1. 1. 6.	KNNR 00-06-1301-0700	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm P.Analogię Wykonanie opaski ziemnej szer. 0,20 m wraz z dowozem gruntu [(163.0*0.2)*2]		65.2000
		Jm. m2	Razem:	**65.2000**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Boratynie**			
1. 1.	**Element: Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 186/5, 185/8 od drogi gminnej Nr 111457R do Pana Gwoździa w miejscowości Boratyn**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0103-0300**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV [((8.0+3.0)/2)*5.0+(175.0*3.0)+(100.0*3.0)]		852.5000
		Jm. m2	Razem:	**852.5000**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0204-0600**	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm [852.5]		852.5000
		Jm. m2	Razem:	**852.5000**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-1002-0200**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [852.5]		852.5000
		Jm. m2	Razem:	**852.5000**
1. 1. 4.	**KNNR 00-06-1002-0100**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [852.5]		852.5000
		Jm. m2	Razem:	**852.5000**
1. 1. 5.	**KNNR 00-06-0605-0600**	Przepusty rurowe pod koroną drogi o średnicy 40 cm z rur PEHD [2*5.0]		10.0000
		Jm. m	Razem:	**10.0000**
1. 1. 6.	**KNNR 00-06-0703-0100**	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg [36.0]		36.0000
		Jm. m	Razem:	**36.0000**
1. 1. 7.	**KNNR 00-06-0113-0601**	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m. Uzupełnienie poboczy [((180.0+100.0)*0.2)*2]		112.0000
		Jm. m2	Razem:	**112.0000**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Łowcach**			
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej działka nr 850/262, droga w stronę Pana Szajnego**			
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV [160.0*2.5]		400.0000
		Jm. m2	Razem:	**400.0000**
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0204-0600	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm [((5.0+2.5)/2)*5.0+(155.0*2.5)+(3.0*3.0)*3]		433.2500
		Jm. m2	Razem:	**433.2500**
1. 1. 3.	KNNR 00-06-1002-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [433.25]		433.2500
		Jm. m2	Razem:	**433.2500**
1. 1. 4.	KNNR 00-06-1002-0100	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 [433.25]		433.2500
		Jm. m2	Razem:	**433.2500**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1.	**Obiekt: Droga gminna nr 111459R Dobkowice - Kaszyce**			
1. 1.	**Element: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111459R Dobkowice - Kaszyce km 0+375 - 0+505**			
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV [130*5]		650.0000
		Jm. m2	Razem:	**650.0000**
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0204-0500	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm [130.0*5.0]		650.0000
		Jm. m2	Razem:	**650.0000**
1. 1. 3.	KNNR 00-06-1002-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 [130.0*5.0]		650.0000
		Jm. m2	Razem:	**650.0000**
1. 1. 4.	KNNR 00-06-1002-0100	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t [130*5.0]		650.0000
		Jm. m2	Razem:	**650.0000**
1. 1. 5.	KNNR 00-06-0113-0501	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach do 2,5 m Uzupełnienie poboczy [(130.0*0.3)*2]		78.0000
		Jm. m2	Razem:	**78.0000**