







OKNA

SYMBOL		O1	O2	O3
SCHEMAT 1:100		 okno uchylnie z ukrytym skrzydłem szyba ESG 4/16/4	 szyba ESG 4/16/4	 szyba ESG 6/16/4
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S_0	1200	600	2200
	H_0	1900	1900	1200
ILOŚĆ		6	2	2

DRZWI

SYMBOL		Dz1		Dz2		D1		D2		D3	
SCHEMAT 1:100		 drzwi z podziałem na część rozwierną i stałą									
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S_0	2000		1200		1950		1000		1500	
	H_0	2800		2500		2350		2350		2100	
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC	S	1800		1100		1850		900		1400	
	H	2700		2400		2300		2300		2000	
TYP SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ		-	1	1	1	1	-	1	-	1	-
RAZEM		1		1		1		1		1	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Uwaga!
Po wykonaniu stanu surowego należy sprawdzić wielkość otworów i skorygować wymiary okien i drzwi.

INWESTOR: Gmina Chłopice Chłopice 149a 37-561 Chłopice	BUDYNEK KAPLICY CMENTARNEJ		STADIUM: PROJ.BUDOWLANY BRANŻA: ARCHITEKTURA	
ADRES INWEST. Boratyn, działka nr 109/3 obr. Chłopice	ZESTAWIENIE STOLARKI	UPR.	PODPIS	SKALA
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. arch. Henryk Sobolewski mgr inż.arch. Monika Burdzy mgr inż.arch. Maciej Tęczar mgr inż. arch. Maria Sobolewska	112/82		1:100 DATA sierpień 2015r
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Sławomir Koń	A-131/90		NR RYS. 12