| | |
|---|---|
| **TYTUŁ INWESTYCJI:** | Budynek kaplicy cmentarnej |
| **ADRES INWESTYCJI:** | Boratyn |
| **INWESTOR:** | Gmina Chłopice |
| **NUMER RYSUNKU:** | **K/01** |
| **TYTUŁ RYSUNKU:** | Elementy konstrukcji wsporczej krzyży |
| **ZAKRES:** | PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA |

**ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ**

NR. ZESTAWIENIA: **Z/01**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | Nr. elementu | materiał | profil | Ilość szt.w elem. | Dł. elem. [m] | Masa kg/m | Masa elementu [kg] | Ilość elementów szt. | Masa całości [kg] |
| | 1 | S235 | BL.100x8x250 | 1 | 0,250 | 6,280 | 1,57 | 2 | 3,14 |
| | 2 | S235 | BL.80x8x80 | 2 | 0,080 | 5,020 | 0,80 | 2 | 1,61 |
| | 3 | S235 | BL.40x5 | 1 | 1,000 | 1,570 | 1,57 | 1 | 1,57 |
| | 4 | S235 | BL.40x5 | 1 | 0,400 | 1,570 | 0,63 | 1 | 0,63 |
| | | | | **Suma:** | **[kg]** | | | | **6,94** |
| | | | | **Dodatek na spoiny 1,8%** | **[%]** | | | | **0,12** |
| | | | | **Razem** | **[kg]** | | | | **7,07** |

Krzyże ze stalo chromoniklowej

**ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ**

NR. ZESTAWIENIA: **Z/01a** krzyże

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | Nr. elementu | materiał | profil | Ilość szt.w elem. | Dł. elem. [m] | Masa kg/m | Masa elementu [kg] | Ilość elementów szt. | Masa całości [kg] |
| | 1 | chromonikiel | RO.60x4 | 1 | 2,180 | 5,540 | 12,08 | 2 | 24,15 |
| | 2 | chromonikiel | RO.60x4 | 2 | 0,350 | 5,540 | 3,88 | 2 | 7,76 |
| | 3 | chromonikiel | BL.60x60x4 | 3 | 0,060 | 2,300 | 0,41 | 2 | 0,83 |
| | 4 | chromonikiel | BL.150x3x150 | 1 | 0,150 | 1,300 | 0,20 | 2 | 0,39 |
| | 5 | chromonikiel | BL.200x3x600 | 1 | 0,200 | 1,350 | 0,27 | 1 | 0,27 |
| | | | | **Suma:** | **[kg]** | | | | **33,40** |
| | | | | **Dodatek na spoiny 1,8%** | **[%]** | | | | **0,60** |
| | | | | **Razem** | **[kg]** | | | | **34,00** |