Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111463R Łowce-Tuczmpy w km od 0+100 do 0+260					
1	**Droga**				
1 d.1	**KNR 2-31 1402-05**	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm (160m*2*0,3m) 96.00	m2 m2	96.000	
				RAZEM	**96.000**
2 d.1	**KNNR 6 0802-04**	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (frezowanie) 15.00	m2 m2	15.000	
				RAZEM	**15.000**
3 d.1	**KNR 2-31 1004-06**	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (160m*5m) 800.00	m2 m2	800.000	
				RAZEM	**800.000**
4 d.1	**KNNR 6 0108-02**	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 40.00	t t	40.000	
				RAZEM	**40.000**
5 d.1	**KNNR 6 0309-02**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (160m*5m) 800.00	m2 m2	800.000	
				RAZEM	**800.000**
6 d.1	**KNNR 6 0113-04 analogia**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 6 cm (pobocze 160m*2*0,3m) 96.00	m2 m2	96.000	
				RAZEM	**96.000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111459R Dobkowice - Kaszyce w km od 0+150 do 0+259					
1	**Droga**				
1 d.1	**KNR 2-31 1402-05 analogia**	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm (109m*2*0,25m)	m2		
		54.50	m2	54.500	
				RAZEM	**54.500**
2 d.1	**KNNR 6 0802-04**	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2		
		15.00	m2	15.000	
				RAZEM	**15.000**
3 d.1	**KNR 2-31 1004-06**	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (109m*5m)	m2		
		545.00	m2	545.000	
				RAZEM	**545.000**
4 d.1	**KNNR 6 0108-02**	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		27.25	t	27.250	
				RAZEM	**27.250**
5 d.1	**KNNR 6 0309-02**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		545.00	m2	545.000	
				RAZEM	**545.000**
6 d.1	**KNNR 6 0113-04 analogia**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm, pobocza (109m*2*0,25m)	m2		
		54.50	m2	54.500	
				RAZEM	**54.500**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej 111461R Łowce-Dobkowice w km od 0+000 do 0+135.					
1	**Droga**				
1 d.1	**KNR 2-31 0103-04**	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (135m*3,2m)	m2		
		432.00	m2	432.000	
				RAZEM	**432.000**
2 d.1	**KNNR 6 0113-05**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 10 cm	m2		
		432.00	m2	432.000	
				RAZEM	**432.000**
3 d.1	**KNR 2-31 1406-03**	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
4 d.1	**KNR-W 2-18 0529-01 analogia**	Wymiana włazów żeliwnych D400, fi 60cm na studniach kanalizacji sanitarnej, wraz z regulacją.	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
5 d.1	**KNNR 6 0309-02**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (135m*3m)	m2		
		405.00	m2	405.000	
				RAZEM	**405.000**
6 d.1	**KNR 2-31 0310-06**	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2		
		405.00	m2	405.000	
				RAZEM	**405.000**
7 d.1	**KNNR 6 0113-05 analogia**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm, pobocza (strona lewa 135m*0,5m) + (strona prawa 135m*0,25m)	m2		
		101.25	m2	101.250	
				RAZEM	**101.250**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jankowice na działce Nr 368/22 koło P. Lorenowicza w km 0+000 do 0+076.					
1	**Droga**				
1 d.1	**KNR 2-31 0103-04**	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (76m*3m + rozjazd 10m2)	m²		
		238.00	m²	238.000	
				RAZEM	**238.000**
2 d.1	**KNNR 6 0113-01 analogia**	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm, gr. 10 cm	m²		
		238.00	m²	238.000	
				RAZEM	**238.000**
3 d.1	**KNNR 6 0113-04 analogia**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5 mm, gr. 5 cm	m²		
		238.00	m²	238.000	
				RAZEM	**238.000**
4 d.1	**KNNR 6 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m²		
		238.00	m²	238.000	
				RAZEM	**238.000**
5 d.1	**KNNR 6 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazalt) o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m²		
		238.00	m²	238.000	
				RAZEM	**238.000**
6 d.1	**KNR 2-31 1406-04**	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
7 d.1	**KNNR 6 0113-05 analogia**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, gr. 10 cm (pobocza 76m*2*0,25m)	m²		
		38.00	m²	38.000	
				RAZEM	**38.000**
2	**Zjazdy**				
8 d.2	**KNNR 6 0113-05**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5 mm, gr. 10 cm, 3 zjazdy (3*10m2)	m²		
		30.00	m²	30.000	
				RAZEM	**30.000**
9 d.2	**KNNR 6 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m²		
		30.00	m²	30.000	
				RAZEM	**30.000**
10 d.2	**KNNR 6 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazalt) o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m²		
		30.00	m²	30.000	
				RAZEM	**30.000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jankowice na działce Nr 228/3 koło P.Siwonia w km od 0+000 do 0+158					
1	Droga				
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-ne nawierzchni w gr.kat.I-IV (158m*3m + rozjazd 10m2)	m2		
		484.00	m2	484.000	
				RAZEM	484.000
2 d.1	KNNR 6 0113-01 analogia	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm, gr. 10 cm	m2		
		484.00	m2	484.000	
				RAZEM	484.000
3 d.1	KNNR 6 0113-04 analogia	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5 mm, gr. 5 cm	m2		
		484.00	m2	484.000	
				RAZEM	484.000
4 d.1	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m2		
		484.00	m2	484.000	
				RAZEM	484.000
5 d.1	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazalt) o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
		484.00	m2	484.000	
				RAZEM	484.000
6 d.1	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm,gr. 10 cm (pobocza 158m*2*0.25m)	m2		
		79.00	m2	79.000	
				RAZEM	79.000
7 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Zjazdy				
8 d.2	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5 mm, gr. 10 cm, 3 zjazdy (3*10m2)	m2		
		30.00	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
9 d.2	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m2		
		30.00	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
10 d.2	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazalt) o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
		30.00	m2	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowości Łowce na działce o Nr 172/3 koło P. Gilarskiego w km od 0+000 do 0+145					
1	**Droga**				
1 d.1	**KNR 2-31 0103-04**	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (145m*3,2m + rozjazd 15 m2) 479.00	m2 m2	479.000	
				RAZEM	**479.000**
2 d.1	**KNNR 6 0113-05**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm, gr. 10 cm (145m*3,2m + rozjazd 15m2) 479.00	m2 m2	479.000	
				RAZEM	**479.000**
3 d.1	**KNR 2-31 0114-08**	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 479.00	m2 m2	479.000	
				RAZEM	**479.000**
4 d.1	**KNNR 6 0309-02**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (145m*3m + rozjazd 15m2) 450.00	m2 m2	450.000	
				RAZEM	**450.000**
5 d.1	**KNR 2-31 0311-06**	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 450.00	m2 m2	450.000	
				RAZEM	**450.000**
6 d.1	**KNNR 6 0113-04**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, gr. 8cm, pobocza (145m*2*0,25m) 72.50	m2 m2	72.500	
				RAZEM	**72.500**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowości Boratyn na działkach 104/1, 105/1, 110/1, koło cmentarza w km od 0+000 do 0+371					
1	**Droga**				
1 d.1	**KNNR 6 0802-04**	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2		
		20.00	m2	20.000	
				RAZEM	**20.000**
2 d.1	**KNR 2-31 1004-06**	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (371m*3m + rozjazd 10m2)	m2		
		1123.00	m2	1123.000	
				RAZEM	**1123.000**
3 d.1	**KNR 2-31 1106-01 analogia**	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa, (wyrównanie zaniżenia w km 0+369)	t		
		1.00	t	1.000	
				RAZEM	**1.000**
4 d.1	**KNNR 6 0108-02**	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		56.15	t	56.150	
				RAZEM	**56.150**
5 d.1	**KNNR 6 0309-02**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (371m*3m + rozjazd 10m2)	m2		
		1123.00	m2	1123.000	
				RAZEM	**1123.000**
6 d.1	**KNNR 6 0113-04 analogia**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, gr. 6 cm, pobocza (371m*2*0.20m)	m2		
		148.40	m2	148.400	
				RAZEM	**148.400**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej w Lutkowie na działce o nr ew. 181 koło P. Kureczko					
1	**Droga**				
1 d.1	**KNR 2-01 0217-03**	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m³		
		5.00	m³	5.000	
				RAZEM	**5.000**
2 d.1	**KNNR 6 0307-06 analogia**	Ułożenie płyty drogowej betonowej (1,5m*3m), zbrojonej o grubości 15 cm, (zakup płyty po stronie wykonawcy)	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
3 d.1	**KNR 2-31 0103-04**	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-ne nawierzchni w gr.kat.I-IV (75m*3m)	m²		
		225.00	m²	225.000	
				RAZEM	**225.000**
4 d.1	**KNNR 6 0113-05**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5mm, gr. 10 cm	m²		
		225.00	m²	225.000	
				RAZEM	**225.000**
5 d.1	**KNR 2-31 1406-04**	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
6 d.1	**KNR 2-31 1406-03**	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
7 d.1	**KNNR 6 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 (75m*3m)	m²		
		225.00	m²	225.000	
				RAZEM	**225.000**
8 d.1	**KNNR 6 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazalt) o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m²		
		225.00	m²	225.000	
				RAZEM	**225.000**
2	**Zjazdy**				
9 d.2	**KNNR 6 0113-05**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5mm, gr. 10 cm zjazdy (2*10m2)	m²		
		20.00	m²	20.000	
				RAZEM	**20.000**
10 d.2	**KNNR 6 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m²		
		20.00	m²	20.000	
				RAZEM	**20.000**
11 d.2	**KNNR 6 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazalt)o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m²		
		20.00	m²	20.000	
				RAZEM	**20.000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łowce na działce o nr ewidencyjnym 1063 koło P. Kalety w km od 0+000 do 0+325					
1	**Odcinek I - 150mb**				
1 d.1	**KNR 2-31 0103-04**	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (150m*3m)	m2		
		450.00	m2	450.000	
				RAZEM	**450.000**
2 d.1	**KNNR 6 0113-05**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5mm gr. 10 cm	m2		
		450.00	m2	450.000	
				RAZEM	**450.000**
3 d.1	**KNR 2-31 1406-03**	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
4 d.1	**KNR 2-31 1406-04**	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
5 d.1	**KNNR 6 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m2		
		450.00	m2	450.000	
				RAZEM	**450.000**
6 d.1	**KNNR 6 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazalt) o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
		450.00	m2	450.000	
				RAZEM	**450.000**
2	**Odcinek II - 175mb**				
7 d.2	**KNR 2-31 0103-04**	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (175m*2,5m)	m2		
		437.50	m2	437.500	
				RAZEM	**437.500**
8 d.2	**KNNR 6 0113-01 analogia**	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm, gr. 10 cm	m2		
		437.50	m2	437.500	
				RAZEM	**437.500**
9 d.2	**KNNR 6 0113-04 analogia**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5mm, gr. 5 cm	m2		
		437.50	m2	437.500	
				RAZEM	**437.500**
10 d.2	**KNR 2-31 1406-03**	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
11 d.2	**KNR 2-31 1406-04**	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
12 d.2	**KNNR 6 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m2		
		437.50	m2	437.500	
				RAZEM	**437.500**
13 d.2	**KNNR 6 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazalt) o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
		437.50	m2	437.500	
				RAZEM	**437.500**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chłopice na działce o nr ewid. 1034 na Figurze w km od 0+270 do 0+484					
1	**Droga**				
1 d.1	**KNNR 6 0802-04**	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2		
		9.00	m2	9.000	
				RAZEM	**9.000**
2 d.1	**KNR 2-31 1004-06**	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (214m*2,8m)	m2		
		599.20	m2	599.200	
				RAZEM	**599.200**
3 d.1	**KNNR 6 0108-02**	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		29.96	t	29.960	
				RAZEM	**29.960**
4 d.1	**KNNR 6 0309-02**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (214m*2,8m)	m2		
		599.20	m2	599.200	
				RAZEM	**599.200**