Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Nr 111462R zagumiennej w Lutkowie w km od 0+300 do 0+376					
1	**Droga**				
1 d.1	**KNR 2-31 0103-04**	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (76m*2,8m) 212.80	m² m²	 212.800	
				RAZEM	**212.800**
2 d.1	**KNNR 6 0113-01 analogia**	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm, gr. 10 cm 212.80	m² m²	 212.800	
				RAZEM	**212.800**
3 d.1	**KNNR 6 0113-04 analogia**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5mm gr. 5 cm 212.80	m² m²	 212.800	
				RAZEM	**212.800**
4 d.1	**KNNR 6 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 212.80	m² m²	 212.800	
				RAZEM	**212.800**
5 d.1	**KNNR 6 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazalt) o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 212.80	m² m²	 212.800	
				RAZEM	**212.800**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zamiechów na działkach 1029/2, 1030/2, 1031/2, 1033/2, 1034/2, 1035/2 koło P.Stasiły					
1	**Odcinek I - 390 mb**				
1 d.1	**KNR 2-31 0103-04**	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (390m*3m)	m2		
		1170.00	m2	1170.000	
				RAZEM	**1170.000**
2 d.1	**KNNR 6 0113-05**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5 mm gr. 10 cm	m2		
		1170.00	m2	1170.000	
				RAZEM	**1170.000**
3 d.1	**KNNR 6 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m2		
		1170.00	m2	1170.000	
				RAZEM	**1170.000**
4 d.1	**KNNR 6 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazalt) o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
		1170.00	m2	1170.000	
				RAZEM	**1170.000**
2	**Odcinek II - 95 mb**				
5 d.2	**KNR 2-31 0103-04**	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (95m*3m)	m2		
		285.00	m2	285.000	
				RAZEM	**285.000**
6 d.2	**KNNR 6 0113-01 analogia**	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm, gr. 10 cm	m2		
		285.00	m2	285.000	
				RAZEM	**285.000**
7 d.2	**KNNR 6 0113-04 analogia**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5mm, gr. 5 cm	m2		
		285.00	m2	285.000	
				RAZEM	**285.000**
8 d.2	**KNNR 6 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m2		
		285.00	m2	285.000	
				RAZEM	**285.000**
9 d.2	**KNNR 6 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazalt) o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
		285.00	m2	285.000	
				RAZEM	**285.000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Boratyn na działce Nr 753 koło P.Woty. w km od 0+000 do 0+140					
1	**Droga**				
1 d.1	**KNR 2-31 0101-01 analogia**	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 15 cm, wraz z wywozem ziemi na odl. do 1 km (140m*2,5m + 8m2 rozjazd)	m2		
		358.00	m2	358.000	
				RAZEM	**358.000**
2 d.1	**KNR 2-31 0816-01**	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**
3 d.1	**KNR 2-31 0605-06 analogia**	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP-B SN8 o śr. 40 cm, wraz z wyk, ławy żwirowej o gr. 15 cm oraz obsypki z piasku.	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**
4 d.1	**KNR 2-31 1403-04**	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		16.00	m	16.000	
				RAZEM	**16.000**
5 d.1	**KNR 911 101-2**	Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina min. 100g/m2 (140m*2,8m + 8m2 rozjazd)	m		
		400.00	m	400.000	
				RAZEM	**400.000**
6 d.1	**KNNR 6 0113-01**	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm gr. 15 cm (140m*2,5m + 8m2 rozjazd)	m2		
		358.00	m2	358.000	
				RAZEM	**358.000**
7 d.1	**KNNR 6 0113-04 analogia**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5 mm gr. 5 cm	m2		
		358.00	m2	358.000	
				RAZEM	**358.000**
8 d.1	**KNNR 6 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m2		
		358.00	m2	358.000	
				RAZEM	**358.000**
9 d.1	**KNNR 6 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazalt) o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
		358.00	m2	358.000	
				RAZEM	**358.000**
10 d.1	**KNR 2-31 1406-04**	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jankowice na działce Nr 228/1 koło P.Barana w km od 0+000 do 0+106					
1	**Droga, odcinek I - 106mb**				
1 d.1	**KNR 2-31 0103-04**	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (106m*3m)	m2		
		318.00	m2	318.000	
				RAZEM	**318.000**
2 d.1	**KNNR 6 0113-05**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5 mm gr. 10 cm	m2		
		318.00	m2	318.000	
				RAZEM	**318.000**
3 d.1	**KNNR 6 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m2		
		318.00	m2	318.000	
				RAZEM	**318.000**
4 d.1	**KNNR 6 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazalt) o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
		318.00	m2	318.000	
				RAZEM	**318.000**
5 d.1	**KNNR 6 0113-05**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 10 cm (pobocza 106m*2*0,20m)	m2		
		42.40	m2	42.400	
				RAZEM	**42.400**
2	**Zjazdy**				
6 d.2	**KNNR 6 0113-04**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5mm gr. 8 cm , 2 zjazdy (2*15m2)	m2		
		30.00	m2	30.000	
				RAZEM	**30.000**
7 d.2	**KNNR 6 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m2		
		30.00	m2	30.000	
				RAZEM	**30.000**
8 d.2	**KNNR 6 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
		30.00	m2	30.000	
				RAZEM	**30.000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jankowice na działce Nr 228/1 koło P.Barana w km od 0+106 do 0+162					
1	**Droga, odcinek II - 56 mb**				
1 d.1	**KNR 2-31 0103-04**	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-ne nawierzchni w gr.kat.I-IV (56m*3m)	m2		
		168.00	m2	168.000	
				RAZEM	**168.000**
2 d.1	**KNNR 6 0113-05**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5mm, gr. 10 cm	m2		
		168.00	m2	168.000	
				RAZEM	**168.000**
3 d.1	**KNNR 6 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m2		
		168.00	m2	168.000	
				RAZEM	**168.000**
4 d.1	**KNNR 6 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazalt) o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
		168.00	m2	168.000	
				RAZEM	**168.000**
5 d.1	**KNNR 6 0113-05**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 10 cm (pobocza 56m*2*0,2m)	m2		
		22.40	m2	22.400	
				RAZEM	**22.400**