Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont odcinka drogi gminnej Nr 1 11457R Boratyn - Parcelacja					
1	**analiza własna**	Wymiana zniszczonej nawierzchni - przełomy, zacięcie zniszczonego obszaru, rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4cm wraz z częścią podbudowy, dogęszczenie kruszywem o gr. warstwy 15cm wraz z zaladunkiem oraz wywozem urobku do 1 km	m²		
		170.00	m²	170.000	
				RAZEM	**170.000**
2	**KNNR 6 0309-02 analogia**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m²		
		170.00	m²	170.000	
				RAZEM	**170.000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont odcinka drogi gminnej Nr 1 11460 R Zamiechów - Wola w km 0+000 - 0+124					
1	**KNNR 6 0802-04 analogia**	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie	m2		
		9.00	m2	9.000	
				RAZEM	**9.000**
2	**KNR 2-31 1004-06**	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (124m*3m)	m2		
		372.00	m2	372.000	
				RAZEM	**372.000**
3	**KNNR 6 0309-02 analogia**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) (124m*3m)	m2		
		372.00	m2	372.000	
				RAZEM	**372.000**
4	**KNNR 6 0113-04**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o gr. 6 cm, pobocza (124m*2m*0,2m)	m2		
		49.60	m2	49.600	
				RAZEM	**49.600**