Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 1104/3, 55/1,55/5,56/9,56/11 obręb Zamiechów, oraz 78/6,78/3 obręb Lutków w km 0+000 do 0+580					
1	Droga				
1 d.1	**KNR 2-31 0103-04**	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (580m*3,5m)	m²		
		2030.00	m²	2030.000	
				RAZEM	**2030.000**
2 d.1	**KNR 2-31 1402-05 analogia**	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm z transportem urobku do 1km	m²		
		130.00	m²	130.000	
				RAZEM	**130.000**
3 d.1	**KNNR 6 0113-01 analogia**	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm, gr. 10 cm (530m*3,5m)	m²		
		1855.00	m²	1855.000	
				RAZEM	**1855.000**
4 d.1	**KNNR 6 0113-04 analogia**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5mm, gr. 5 cm (530m*3,5m)	m²		
		1855.00	m²	1855.000	
				RAZEM	**1855.000**
5 d.1	**KNNR 6 0113-05**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5mm, gr. 10 cm (50m*3,5m)	m²		
		175.00	m²	175.000	
				RAZEM	**175.000**
6 d.1	**KNNR 6 1002-02**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 (580m*3,5m)	m²		
		2030.00	m²	2030.000	
				RAZEM	**2030.000**
7 d.1	**KNNR 6 1002-01**	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazalt) o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m²		
		2030.00	m²	2030.000	
				RAZEM	**2030.000**
8 d.1	**KNNR 6 0113-05 analogia**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, gr. 12 cm pobocza (580m*2*0,25m)	m²		
		290.00	m²	290.000	
				RAZEM	**290.000**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Boratyn na działkach 104/1, 105/1,110/1, koło cmentarza w km od 0+371 do 0+423.					
1	**KNNR 6 0802-04**	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m²		
		15.00	m²	15.000	
				RAZEM	15.000
2	**KNR 2-31 1004-06**	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (52m*3m + rozjazd 28m2)	m²		
		184.00	m²	184.000	
				RAZEM	184.000
3	**KNNR 6 0108-02**	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		12.00	t	12.000	
				RAZEM	12.000
4	**KNNR 6 0309-02**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (52m*3m + rozjazd 28m2)	m²		
		184.00	m²	184.000	
				RAZEM	184.000
5	**KNNR 6 0113-04 analogia**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm pobocza (52m*2*0,20m)	m²		
		20.80	m²	20.800	
				RAZEM	20.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działkach o nr ewidencyjnym 185/8, 186/5 w miejscowości Boratyn					
1	**KNR 2-31 0103-04**	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		183.00	m2	183.000	
				RAZEM	**183.000**
2	**KNNR 6 0107-01 analogia**	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 5 cm	m3		
		2.00	m3	2.000	
				RAZEM	**2.000**
3	**KNNR 6 0309-02**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		183.00	m2	183.000	
				RAZEM	**183.000**