RG.271.8.SPŁ.2019 Chłopice 05.06.2019r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„ Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Łowcach ETAP II"

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1:

Proszę podać modele opraw z I etapu.

Odpowiedź:

W Etapie I zostały zamontowane:

- oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowa - Opawy Monza LED 35W 4000K MPRM Plexiform
- oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowa - Oprawa Monza II LED 42W 4000K MPRM Plexiform
- oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawy Asymetric LED Cosmo LED
- oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowa - Oprawy Modena mini LED 17W 4000K opal Plexiform
- oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) LED – Oprawa ONTEC R M2 M AT/W
- oprawy oświetleniowe ewakuacyjne LED – Oprawy ewakuacyjne zawieszkowe ONTEC G E18 101 M AT/W LED

Zamawiający wymaga aby oprawy LED były o parametrach i wyglądzie z I etapu lub równoważnym przy zachowaniu parametrów określonych w SIWZ . W celu właściwego doboru opraw należy we własnym zakresie i na własny koszt dokonać wizji lokalnej w Szkole Podstawowej w Łowcach.

Pytanie 2:

Czy w zakres prac wchodzi wymiana rozdzielni.

Odpowiedź:

W zakres prac nie wchodzi wymiana rozdzielni.

Pytanie 3:

Czy w zakres prac wchodzi:

- wykonanie gładzi na zaprawionych bruzdach
- malowanie / bruzd, ścian, sufitów/.

Odpowiedź:

W zakres prac wchodzi zaprawianie bruzd. Nie wchodzi wykonanie gładzi i malowanie.

Pytanie 4:

- do czego podłączone będą przewody LAN i telefoniczne
- do czego podłączone będą przewody głośnikowe
- do czego podłączony będzie dzwonek

Odpowiedź:

- Przewody LAN i telefoniczne mają być podłączone do rozdzielnicy strukturalnej znajdującej się aktualnie w pomieszczeniu z-cy Dyrektora na parterze,

- Przewody głośnikowe mają być podłączone do wzmacniacza znajdującego się aktualnie w rozdzielnicy strukturalnej w pomieszczeniu z-cy Dyrektora na parterze,

- Do sterowania dzwonkiem szkolnym służy zegar szkolny Z-3, znajdujący się w sekretariacie.

Pytanie 5:

Nie ma przewodu UTP kat. 6e. Jest natomiast:

- F/UTP lub U/UTP
- 6 lub 6a

Który zainstalować?

Odpowiedź:
Proszę zamontować i wycenić przewód F/UTP kat. 6.

Pytanie 6:

Jeżeli przewody elektryczne /YDY, OMY instaluje się pod tynkiem to proszę podać dlaczego dodatkowo mają być wprowadzone do rur PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby przewody w podwójnej izolacji YDY, OMY były ułożone dodatkowo w rurce PCV.

Pytanie 7:

Jaki typ osprzętu zainstalowano w I etapie?

Odpowiedź:

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona wizji lokalnej w Szkole w Łowcach i wyceni osprzęt o wyglądzie i parametrach z I-go etapu.

Wójt Gminy Chłopice

mgr Andrzej Homa

GMINA CHŁOPICE

mgr Andrzej Homa