CZĘŚĆ III Formularz 1

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie nr 1 Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewidencyjnym 543, 554 pod Groblą w miejscowości Chłopice

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	cena /zł/	wartość /zł/ (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 543, 554 pod Groblą w m. Chłopice						
1.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (296mx2,6m)	m2	769.600		
2.	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm o gr. 10 cm	m2	769.600		
3.	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	769.600		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:						
Podatek VAT ..... %:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót:						

CZĘŚĆ III Formularz 2

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie nr 2 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 480/3 w miejscowości Jankowice

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	cena /zł/	wartość /zł/ (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 480/3 w m. Jankowice						
1.	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm o gr. 5 cm (105mx2,6m)	m2	273.000		
2.	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m2	273.000		
3.	KNNR6 1305-01 analogia	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	2.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:						
Podatek VAT ..... %:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót:						

CZĘŚĆ III Formularz 3

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie nr 3 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 186/5 w miejscowości Boratyn

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	cena /zł/	wartość /zł/ (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 186/5 w m. Boratyn						
1.	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm o gr. 5 cm (130mx3,0m)	m2	390.000		
2.	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m2	390.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:						
Podatek VAT ..... %:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót:						

CZĘŚĆ III Formularz 4

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie nr 4 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 1266 w miejscowości Chłopice

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	cena /zł/	wartość /zł/ (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 1266 w m. Chłopice						
1.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (107mx2,5m) + 8 m2 rozjazdy	m2	275.500		
2.	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm o gr. 10 cm	m2	275.500		
3.	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	275.500		
4.	KNNR 6 1305-01 analogia	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:						
Podatek VAT ..... %:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót:						

CZĘŚĆ III Formularz 5

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie nr 5 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 145 w miejscowości Lutków

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	cena /zł/	wartość /zł/ (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 145 w m. Lutków						
1.	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym – śr. grub. warstwy po zagęszcz. do 10 cm	m3	3.000		
2.	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) (101mx2m)	m2	202.000		
3.	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	3.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:						
Podatek VAT ..... %:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót:						

CZĘŚĆ III Formularz 6

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie nr 6 Przebudowa drogi gminnej 111456R Boratyn - Dobkowice przez Parcelację od strony Tapina

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	cena /zł/	wartość /zł/ (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej 111456R Boratyn – Dobkowice przez Parcelację od strony Tapina						
1.	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych gr. 5cm mechanicznie	m2	158.000		
2.	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	158.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:						
Podatek VAT ..... %:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót:						

CZĘŚĆ III Formularz 7

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie nr 7 Przebudowa części drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 765 w miejscowości Boratyn

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	cena /zł/	wartość /zł/ (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa części drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 765 w miejscowości Boratyn						
1.	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm o gr. 5 cm (45mx2,6m) + zjazdy 10m2	m2	127.000		
2.	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	127.000		
3.	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:						
Podatek VAT ..... %:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót:						

CZĘŚĆ III Formularz 8

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie nr 8 Remont drogi gminnej Nr 111460R Zamiechów - Wola

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	cena /zł/	wartość /zł/ (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont odcinka drogi gminnej Nr 111460R Zamiechów - Wola						
1.	KNNR 6 0802-04 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie	m2	9.000		
2.	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (55mx3m)	m2	165.000		
2.	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) (55mx3m)	m2	165.000		
3.	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o gr. 5 cm, pobocza (55mx2mx0,2m)	m2	22.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:						
Podatek VAT ..... %:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót:						

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie nr 9 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 27 w miejscowości Lutków

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	cena /zł/	wartość /zł/ (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 27 w miejscowości Lutków						
1.	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,3 mm o gr. 10 cm, (43mx3m)	m2	129.000		
2.	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10,0 dm3/m2	m2	129.000		
3.	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5 - 8 w ilości 8,0 dm3/m2	m2	129.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:						
Podatek VAT ..... %:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót:						