Kosztorys ofertowy

WIATA TANECZNA - UTWARDZENIE TERENU

Lokalizacja: **Działka nr ewidencyjny gruntów 1300/1, obręb ewidencyjny Chłopice**

Inwestor: **GMINA CHŁOPICE**
37-361 CHŁOPICE 149A

Data opracowania:

2019-07-06

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	**WIATA TANECZNA - UTWARDZENIE TERENU**				
1	Element	**Nawierzchnie utwardzone**				
1.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane , mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm- koryto pod nawierzchnie utwardzone gr. 42 cm (łacznie z nast. poz.)	m2	222,00		
1.2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości - pogłębienie koryta o 12 cm - do gr. 42 cm Krotność=2,4	m2	222,00		
1.3	KNR 231/401/6	Rowki pod ławy betonowe z oporem	m	133,000		
1.4	KNR 231/402/4	Ława betonowa z oporem- beton C 12/15	m3	5,985		
1.5	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, 15x30·cm osadzone na ławie betonowej z oporem- "na płask"	m	5,00		
1.6	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe 8x30·cm	m	128,00		
1.7	KNR 911/101/2 (2)	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną	m2	222,00		
1.8	KNR 231/107/2	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/63 mm zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m3	66,600		
1.9	KNR 231/105/7	Podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm- podsypka cementowo-piaskowa 1 : gr. 4 cm (łącznie z nast.poz.)	m2	222,00		
1.10	KNR 231/105/8	Podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy-pogrubienie o 1 cm - do gr. 4 cm	m2	222,00		
1.11	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	222,00		
1.12	KNR 201/211/1 (1)	Wywóz ziemi z korytowania na odl. 1 km	m3	93,240		
1.13	KNR 201/214/2 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi - na dalsze 4 km Krotność=4	m3	93,24		
1.14	KNNR 5/705/1	Ułożenie rury ochronnej dwudzielnej na istniejącym kablu	m	5,11		