Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	STOLARKA OKIENNA PCV				
1 d.1	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 UWAGA ! Należy dokonać pomiaru stolarki pcv z natury przed montażem. W cenie stolarki PCV nalezy ująć koszt montazu podokienników wewnętrznych - dostawa i montaż okien PCV 3*1,50*1,50	m² m²	 6,75	
				RAZEM	6,75
2 d.1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - dostawa i montaż okien PCV 6*2,10*1,50	m² m²	 18,90	
				RAZEM	18,90

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2	STOLARKA DRZWIOWA PCV -				
3 d.2	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednos- krzydłowe pełne (wyposażone w samozamykacze) UWAGA ! Należy dokonać pomiaru ślusarki aluminiowej z natury przed montażem. - dostawa i montaż drzwi aluminiowych (profil ciepły) 2*1,10*2,10	m² m²	 4,62	
				RAZEM	4,62
4 d.2	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzyd- łowe pełne - poczta + drzwi garażowe - dostawa i montaż drzwi aluminiowych (profil ciepły) 1,40*2,20 2,55*2,50	m² m² m²	 3,08 6,38	
				RAZEM	9,46

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3	ELEWACJA - OCIEPLENIE				
5 d.3	KNR 4-04 0508-05 analogia	Rozebranie pokrycia daszków nad drzwiami wejściowymi do budynku (elewacja frontowa i boczna)	m²		
		2*1,40*0,60	m²	1,68	
		3,20*0,60	m²	1,92	
		2,10*0,90	m²	1,89	
		2*2,00*0,80	m²	3,20	
		1,90*0,80	m²	1,52	
				RAZEM	10,21
6 d.3	KNR 4-04 0813-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wym. 30x30x4 - 60x60x8 mm - demontaż konstrukcji stalowej daszków	szt.		
		25	szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
7 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - obróbka dachu kotłowni przy budynku, podokienniki	m²		
		7,50*0,30	m²	2,25	
		(6*2,10+38*1,50+2*0,90+4*0,60)*0,15	m²	11,07	
				RAZEM	13,32
8 d.3	KNR 4-01 1301-01 analogia	ANALOGIA - Rozbiórka krat okiennych - R=0,50	m²		
		10*1,50*1,50	m²	22,50	
		4*1,65*1,65	m²	10,89	
		2*1,50*1,20	m²	3,60	
		2*1,05*1,65	m²	3,47	
		2,10*1,50	m²	3,15	
		1,65*0,80	m²	1,32	
				RAZEM	44,93
9 d.3	KNR 4-01 0535-05 analogia	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - rozebranie istniejących rur spustowych (i ponowny ich montaż po wykonaniu elewacji)	m		
		2*7,80	m	15,60	
		8,00	m	8,00	
		2*8,60	m	17,20	
		8,80	m	8,80	
				RAZEM	49,60
10 d.3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - rynna kotłowni	m		
		8,95	m	8,95	
				RAZEM	8,95
11 d.3	KNR 4-01 1301-07	Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnęk licznikowych - demontaż i ponowny montaż po ociepleniu drzwiczek skrzynek elektrycznych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
12 d.3	KNNR-W 9 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - demontaż i ponowny montaż opraw po wykonaniu ocieplenia	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
13 d.3	KNNR-W 9 1005-01 analogia	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - demontaż i ponowny montaż lamp oświetleniowych zewnętrznych	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
14 d.3	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż uchwytów flagowych, wsporników instalacji odgromowej	szt.		
		21	szt.	21,00	
				RAZEM	21,00
15 d.3	KNR-W 2-02 0923-01	Osłona stolarki okiennej i drzwiowej folią polietylenową	m²		
		6*2,10*1,50	m²	18,90	
		34*1,50*1,50	m²	76,50	
		4*0,60*0,60	m²	1,44	
		1,50*0,65	m²	0,98	
		2*0,90*1,50	m²	2,70	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*1,50*1,20	m²	3,60	
		1,40*2,50	m²	3,50	
		3*1,10*2,10	m²	6,93	
		2,55*2,50	m²	6,38	
		2,85*3,00	m²	8,55	
		1,30*2,10	m²	2,73	
		2*1,40*2,20	m²	6,16	
				RAZEM	138,37
16 d.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji oraz cokołu	m²		
		27,40*7,30	m²	200,02	
		(7,30+8,00)/2*11,10	m²	84,92	
		(8,00+8,50)/2*1,10	m²	9,08	
		19,00*8,50	m²	161,50	
		10,50*8,60	m²	90,30	
		12,40*8,60+(5,15+4,60)/2*7,50	m²	143,20	
		- potrącenie otworów okiennych i drzwiowych, skrzynek gazowych i elektr.			
		-(138,37+0,35*0,75+0,25*0,32+0,65*0,60)	m²	-139,10	
				RAZEM	549,92
17 d.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ściany pod oknem klatki schodowej na elewacji frontowej - styropian grub. 15 cm	m²		
		1,50*2,50	m²	3,75	
				RAZEM	3,75
18 d.3	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 12 cm	m²		
		549,62	m²	549,62	
				RAZEM	549,62
19 d.3	KNR 0-23 2614-05	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 2 cm	m²		
		6*(2,10+2*1,50)*0,24	m²	7,34	
		34*(1,50+2*1,50)*0,24	m²	36,72	
		2*(0,90+2*1,50)*0,24	m²	1,87	
		4*(0,60+2*0,60)*0,24	m²	1,73	
		(1,50+2*0,65)*0,24	m²	0,67	
		2*(1,50+2*1,20)*0,24	m²	1,87	
		(1,40+2*2,50)*0,24	m²	1,54	
		(2,55+2*2,50)*0,24	m²	1,81	
		3*(1,10+2*2,10)*0,24	m²	3,82	
		(2,85+2*3,00)*0,24	m²	2,12	
		(1,25+2*2,10)*0,24	m²	1,31	
		2*(1,40*2*2,20)*0,24	m²	2,96	
				RAZEM	63,76
20 d.3	KNR 0-23 2614-05	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi - uskoki na elewacji bocznej i frontowej	m²		
		0,18*8,00	m²	1,44	
		0,13*7,30	m²	0,95	
				RAZEM	2,39
21 d.3	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		27,40+11,10+0,35+20,10+10,50+12,40+7,50	m	89,35	
				RAZEM	89,35
22 d.3	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - przy oknach, drzwiach wejściowych, wrotach, naroża budynku do wys. 2,00	m		
		265,70+6*2,00	m	277,70	
				RAZEM	277,70
23 d.3	KNR 2-02 2601-05	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (parter) - do wysokości 2m	m²		
		(27,60+11,10+0,18+1,10+19,00+10,50+12,40)-(3*1,10+2,55+2,85+1,25+2*1,40)*2,00	m²	56,38	
				RAZEM	56,38

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.3	**KNR 0-23 0933-02 analogia**	Wyprawa elew. cienkowarstwowa - tynk mozaikowy na cokole elewacji	m²		
		(27,60-3*1,10-2,55-2,85)*0,35	m²	6,62	
		(1,00+0,30)/2*12,38	m²	8,05	
		(19,00-1,25-2*1,40)*0,50	m²	7,48	
		10,50*0,50	m²	5,25	
		12,40*0,50	m²	6,20	
				RAZEM	**33,60**
25 d.3	**KNR 2-02 0923-04**	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy	m²		
		(6*2,10+34*1,50+2*0,90+4*0,60+1,40)*0,25	m²	17,30	
				RAZEM	**17,30**
26 d.3	**NNRNKB 202 0541-02**	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m²		
		(6*2,10+38*1,50+2*0,90+4*0,60)*0,28	m²	20,66	
		7,50*0,35	m²	2,63	
				RAZEM	**23,29**
27 d.3	**KNR-W 2-02 0529-01**	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej - montaż rur spustowych uprzednio zdemontowanych	m		
		49,60	m	49,60	
				RAZEM	**49,60**
28 d.3	**KNR 2-02 1219-08**	Montaż uchwytów do do flag	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
29 d.3	**KNR 2-02 1220-04 analogia**	Konstrukcje daszków jednospadowe- dostawa i montaż daszków z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi	m²		
		2*1,40*0,60	m²	1,68	
		3,20*0,60	m²	1,92	
		2,10*0,90	m²	1,89	
		2*2,00*0,80	m²	3,20	
		1,90*0,80	m²	1,52	
				RAZEM	**10,21**
30 d.3	**KNR 2-02 1210-03**	Kraty ponad 2 m2	m²		
		59,93	m²	59,93	
				RAZEM	**59,93**
31 d.3	**KNR 2-02 1604-01**	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m²		
		715,00	m²	715,00	
				RAZEM	**715,00**
32 d.3	**kalk. własna**	Czas pracy rusztowania	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	**1,00**