Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Zasilanie z Sk 4x63 - st Boratyn 8					
1.1 KNNR 5/403/1					
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym			1		szt
1.2 KNNR 5/701/2					
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III					
4*0,4*0,8	=	1,28			
		1,28	~1,280		m3
1.3 KNNR 5/705/1					
Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm -SRS 75			4		m
1.4 KNNR 5/713/1					
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m					
SRS 75					
4	=	4,0			
Sk 4x63 , SO-2c 4	=	4,0			
		8,0	~8,000		m
1.5 KNNR 5/702/2					
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III					
4*0,6*0,4	=	0,96			
		0,96	~0,960		m3
1.6 KNNR 5/701/2					
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III					
20*0,4*0,8	=	6,4			
		6,4	~6,400		m3
1.7 KNNR 5/706/1					
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m			20	2,00	m
1.8 KNNR 5/707/1 (1)					
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie folią			20		m
1.9 KNNR 5/713/1					
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m					
, SO-2c					
2	=	2,0			
		2,0	~2,000		m
1.10 KNNR 5/717/5 (1)					
Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 0,5·kg/m, w uchwytach			3		m
1.11 KNNR 5/717/1 (1)					
Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 0,5·kg/m, w uchwytach			9		m
1.12 KNNR 5/1203/5					
Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm2			4		szt
1.13 KNNR 5/906/3					
Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik			1		szt
2 Linia napowiterzna AsXSn 2x25					
2.1 KNNR 5/903/1 (2)					
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m, żerdź EPV-10.5 /2,5			7		słup
2.2 KNNR 5/903/1 (2)					
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m, żerdź EPV-10.5 /4,3			7		słup
2.3 KNNR 5/903/1 (2)					
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m, żerdź EPV-10.5 /4,3			3		słup
2.4 KNNR 5/903/4 (1)					
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi·16			17		szt
2.5 KNNR 5/1411/1					
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej, przekrój do 35·mm2			0,780		km
2.6 KNNR 5/1203/5					
Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm2			34		szt
2.7 KNNR 5/906/3					
Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik			2		szt
2.8 KNNR 5/907/5					
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III			18		m
2.9 KNR 508/609/1					
Układanie przewodów uziemiających na słupach , bednarka o przekroju do 200·mm2			30		m
2.10 KNR 508/608/7					
Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2			30		m
2.11 KNNR 5/1303/3					
Pomiar rezystancji izolacji przewodu AsXSn przed montażem analiza indywidualna .			1		pomiar
2.12 KNNR 5/1002/1					
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg			17		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.13 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	17		szt
2.14 KNNR 5/906/2 Montaż skrzynki bezpiecznikowej	17		szt
2.15 KNR 503/1402/6 Usunięcie gałęzi twardych	70		szt