EGZ. NR	INGLOT-PROJEKT Roman Inglot UL. LIMANOWSKIEGO 52A 37-500 JAROSŁAW tel. 793520555 roman.inglot@gmail.com

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIA

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - placu zabaw w miejscowości Dobkowice.

Inwestor: **Ochotnicza Straż Pożarna w Dobkowicach, Dobkowice 185A, 37-554 Łowce**

Adres inwestycji: **Dz. nr ewidencyjny gruntów 199/1, obręb ewidencyjny 3 Dobkowice, jednostka ewidencyjna 180404_2 Chłopice.**

Zawartość opracowania:

I. **Projekt zagospodarowania terenu**
II. **Opis techniczny**
III. **Dokumenty formalno-prawne**

Architektura + konstrukcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis
Projektował	Roman Inglot	BA-VIII-8386/59/90	Inglot

Data wykonania: Lipiec 2020 r.

Lipiec 2020 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ustawy Prawo budowlane – oświadczam , że:
DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIA BUDOWY PLACU ZABAW W DOBKOWICACH NA DZIAŁCE NR EWID. GR. 199/1
została wykonana zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy i przepisami techniczno - budowlanymi.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. ROMAN INGLOT
tel. 793 520 555
upr. architektoniczne
BA-VII-8386/59/90
upr. konstrukcyjno-budowlane
UAN/VII/8386/53/84

....

....

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

A . Część opisowa.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym tj. placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dobkowice gmina Chłopice, na działce nr ewidencyjny gruntów 199/1.

2. Podstawa opracowania.

a. Umowa na wykonanie opracowania,
b. Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500,
c. Wizja lokalna wraz z niezbędnymi pomiarami inwentaryzacyjnymi ,
d. Niezbędne uzgodnienia z Inwestorem,
e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami),
f. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18 z późn. zmianami).
g. Normy i inne przepisy techniczno-budowlane.

3. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Działka nr ewidencyjny gruntów 199/1 znajduje się w m. Dobkowice, w terenie równym z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej nr ewidencyjny gruntów 200/1, z której Inwestor posiada utwardzony zjazd. Przedmiotowa działka nie jest zabudowana, jest ogrodzona w części przeznaczonej pod lokalizację placu zabaw.
Posiada zainwestowanie w zakresie ogrodzenia oraz lokalizacji uzbrojenia podziemnego w postaci:

- sieć kanalizacji sanitarnej dn200, której gestorem jest Gmina Chłopice,
- sieć wodociągowa w110, której gestorem jest Gmina Chłopice,
- sieć teletechniczna,

Lokalizacja projektowanych urządzeń nie powoduje kolizji z sieciami podziemnymi i nadziemnymi.
Od strony północnej działka nr 199/1 graniczy z działkami niezabudowanymi nr ewidencji gruntów 198/3 i 198/5, od strony wschodniej z działką nr ewidencji gruntów 199/2 zabudowaną zagrodą gospodarczą, od strony południowej działka graniczy z ciekiem wodnym nr ewidencji gruntów 447, od strony zachodniej z drogą publiczną nr ewidencji gruntów 200/1.
Teren obejmujący inwestycję, tj. część działki o numerze ewidencyjnym 199/1, obręb Dobkowice został sklasyfikowany jako grunty Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) i nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

4. Projektowane zagospodarowanie działki.

W ramach projektu planuje się budowę placu zabaw dla dzieci. W ramach inwestycji przewiduje się :
- prace ziemne w zakresie ukształtowania terenu i przygotowania warstwy piasku w strefach bezpiecznych urządzeń,
- zakup oraz montaż urządzenia tematycznego placu zabaw o tematyce kosmicznej dla dzieci przedszkolnych,
- zakup oraz montaż urządzenia tematycznego placu zabaw - zestaw wspinaczkowy dla dzieci starszych,
- zakup oraz montaż innych elementów małej architektury, tj. ławek z oparciem, koszy na śmieci i stojaka na rowery.
Projektowana budowa placu zabaw nie spowoduje zmiany sposobu zabudowy działki oraz zmiany jej funkcji.
Planowane zaprojektowane zamierzenie inwestycyjne nie zmieni sposobu odprowadzania wód opadowych, które odprowadzane są na teren działki i nie zmieni zapotrzebowania na energię elektryczną, wodę oraz wielkości odprowadzanych ścieków.
Lokalizacja inwestycji jest zgodna z § 40 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 422 z późniejszymi zmianami).
Dostęp do wc dla użytkowników placu zabaw zapewniony będzie w budynku świetlicy wiejskiej na sąsiedniej działce. Odpadki będą wyrzucane do koszy na śmieci, zlokalizowanych na terenie objętym projektem.

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na części działki o nr ewidencyjnym: 199/1, obręb Dobkowice.
Część działki przeznaczonej na realizację inwestycji znajduje się w terenie oznaczonym symbolem Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Powierzchnia działki zajęta pod planowaną inwestycję wyniesie ~ 0,1200 ha.

6. Ochrona zabytków.

Działka Inwestora nr ewidencyjny gruntów 199/1 nie jest położona w terenie wpisanym w rejestr zabytków, nie jest też objęta ochroną konserwatorską.

7. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę.

- nie dotyczy

8. Wpływ inwestycji na środowisko.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168 poz. 1765 z 2004r.). – nie dotyczy
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237 poz. 1419 z 2011 r.) – nie dotyczy.
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r. poz. 81) – nie dotyczy.

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Projektowane rozwiązania technologiczne, funkcjonalne i techniczne w ramach obowiązujących przepisów nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczeństwo innych obiektów budowlanych znajdujących się w otoczeniu planowanej inwestycji.

9. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowana obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami) - w/w zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

10. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia działki objęta opracowaniem	~	2914,00 m^2
Powierzchnia działki przeznaczona na lokalizację placu zabaw	~	1200,00 m^2
W tym powierzchnia bezpieczna z warstwy piasku gr. 40 cm	~	416,00 m^2

Opracował:

mgr inż. ROMAN INGLOT
tel. 793 520 555
upr. architektoniczne
BA-VIII-8386/59/90
upr. konstrukcyjno-budowlane
UAN/VII/8386/53/84

B . Część rysunkowa.

Rys. A-1 Projekt zagospodarowania działki - skala 1:500

II. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i dzieci starszych w Dobkowicach. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewidencyjny gr. 199/1, stanowiącej własność Gminy Chłopice. Realizacja zadania ma na celu stworzenie nowego miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci przedszkolnych i dzieci w młodszym wieku szkolnym.

W ramach inwestycji przewiduje się:
- prace ziemne w zakresie ukształtowania terenu i przygotowania warstwy piasku w strefach bezpiecznych urządzeń,
- zakup oraz montaż urządzenia tematycznego placu zabaw o tematyce kosmicznej dla dzieci przedszkolnych,
- zakup oraz montaż urządzenia tematycznego placu zabaw - zestaw wspinaczkowy dla dzieci starszych,
- zakup oraz montaż innych elementów małej architektury, tj. ławek z oparciem, koszy na śmieci, regulaminu placu zabaw i stojaka na rowery.

1.2. Projekt placu zabaw.

1.2.1 Dane ogólne

Głównym założeniem projektu jest stworzenie placu zabaw, który zapewni dzieciom przedszkolnym oraz najmłodszym uczniom szkoły podstawowej bezpieczne warunki do kształtowania sprawności fizycznej w sposób pozwalający im rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne wynikające z ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie większości zajęć prowadzonych w szkole.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się dostawę i montaż urządzeń zabawowych, elementów małej architektury oraz ukształtowanie terenu wokół placu zabaw.

Działka jest ogrodzona z istniejącą furtką - wejściem na teren placu zabaw zlokalizowaną w zachodniej części działki. Szczegółowo rozwiązania projektowe graficznie przedstawia projekt zagospodarowania działki w skali 1:500. Jako poziom zerowy przyjęto w dokumentacji projektowej poziom 214,0 m n.p.m.

1.2.2 Zestawienie powierzchni

powierzchnia projektowanego placu zabaw	1200,0 m^2
powierzchnia nawierzchni trawiastej	782,0 m^2

Powierzchnia bezpiecznego upadku z piasku	418.0 m^2

1.2.3 Nawierzchnia placu zabaw

Teren posiada nawierzchnię trawiastą, którą się adaptuje. Strefy bezpiecznego upadku dla projektowanych urządzeń zabawowych zaprojektowano z warstwy piasku grubości 40 cm. Grunt z wykopów pod stopy fundamentowe i projektowane strefy bezpieczne należy rozplantować po terenie działki. Nawierzchnię należy tak ukształtować aby umożliwić odpływ wody poza teren placu zabaw – w kierunku cieku wodnego.

1.3 Wyposażenie placu zabaw

Zaprojektowano montaż urządzeń z tworzywa LDPE oraz konstrukcji stalowej. Wszystkie zjeżdżalnie, barierki, panele, daszki, elementy dekoracyjne i wszelkie zabudowy w zestawach tematycznych zaprojektowano z liniowego polietylenu niskiej gęstości LLDPE, charakteryzującego się wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na wpływ czynników atmosferycznych. Tworzywo LLDPE charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi, dużą odpornością na pękanie i naprężenia oraz wysokim zakresem stabilności termicznej. Tworzywo jest zabezpieczone filtrem chroniącym przed promieniowaniem UV. Polietylen LLDPE jest niewrażliwy na większość substancji chemicznych oraz nie wydziela toksycznych pierwiastków.
Słupy nośne zestawów tematycznych zaprojektowano z rur stalowych o średnicy 114 mm i grubości ścianki 2,5 mm. Słupy nośne należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi.
Podesty, część pochyli oraz schodków wejściowych należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Blacha stalowa wyprofilowana, z wytłoczeniami, które czynią powierzchnię antypoślizgową. W podestach wykonać otwory do odprowadzania wody z ich powierzchni.
Elementy linowe wykonać z lin polipropylenowych o wzmocnionym rdzeniu, średnicy 16 mm, odpornych na przecięcia, przetarcia i warunki atmosferyczne.
Łączenie elementów do słupów nośnych wykonać za pomocą obejm aluminiowych zaciskowych. Obejmy malowane proszkowo na określoną kolorystykę. Montaż poprzez obejmy powoduje, że w słupach nośnych nie są wykonywane otwory a rozkład poszczególnych elementów można modyfikować.
Łańcuch ze stali nierdzewnej gr. 5 mm o krótkich ogniwach. Krótkie ogniwa uniemożliwiają zakleszczenie palców w ogniwach łańcucha.

Słupy nośne należy zabetonować bezpośrednio w fundamencie z betonu B20. Wymaga się, by fundament był posadowiony 100 cm poniżej terenu. Górna powierzchnia fundamentu powinna być, zgodnie z normą PN-EN 1176 umieszczona w stosunku do nawierzchni terenu:

- fundament profilowany - górna krawędź fundamentu musi być umieszczona minimum 20 cm poniżej poziomu gruntu. Norma wymaga zastosowania fundamentu o odpowiednim kształcie.
- fundament nieprofilowany - górna krawędź fundamentu musi być umieszczona minimum 40 cm poniżej poziomu gruntu.

Jeśli fundament jest cały zakryty przez urządzenie to powyżej przedstawione opisy nie obowiązują i można stosować fundament do samej granicy gruntu.

Zastosowano zestawy zabawowe oraz pojedyncze urządzenia wolnostojące, które będą jak najbardziej różnorodne i zapewnią realizację dziecięcej potrzeby zabawy oraz możliwość rozwijania umiejętności motorycznych. Na placu zabaw przewiduje się montaż regulaminu placu zabaw oraz ławek i koszy na śmieci. Przy każdym urządzeniu przewidziano także umieszczenie tabliczki informującej o sposobie korzystania z danego urządzenia.

Urządzenia zostały rozmieszczone w taki sposób, by zapewnić zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami oraz umożliwić bezpieczne korzystanie z poszczególnych sprzętów.

Wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać wymagania normy PN EN 1176 dotyczącej wyposażenia placu zabaw i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa **i muszą posiadać potwierdzenie gwarancji na minimum 36 miesięcy.**

1.3.1. Tabliczki informacyjne.

Przy każdym urządzeniu na placu zabaw należy zamontować tabliczki informujące o sposobach korzystania z danego urządzenia (najlepiej w postaci piktogramów} montowane za pomocą ocynkowanych śrub do urządzenia lub w postaci tabliczek zamontowanych na belce mocowanej w fundamencie za pomocą stalowych kotew. Tabliczki należy umiejscowić w takich miejscach, by nie stanowiły zagrożenia dla dzieci w czasie biegania lub upadku z urządzenia.

1.3.2. Regulamin placu zabaw.

Regulamin placu zabaw umieszczono w widocznym miejscu, w pobliżu wejścia na teren projektowanego placu zabaw. Konstrukcja dowolna. Format tablicy informacyjnej powinien umożliwiać zamieszczenie w sposób czytelny dla użytkowników placu zabaw, regulaminu określającego zasady i warunki korzystania z placu oraz numery telefonu do administratora placu zabaw szkoły lub osoby przez niego upoważnionej oraz numery telefonów alarmowych.

W treści regulaminu powinny być zawarte informacje o tym, że:

- wyposażenie placu zabaw przeznaczone jest dla dzieci od 6 do 10 lat;
- z urządzeń należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi na tabliczkach informacyjnych;
- zaleca się zabawę dzieci pod opieką dorosłych;
- w czasie zabawy unikać biegania po urządzeniach i popychania, nie należy wbiegać na ślizgi zjeżdżalni oraz huśtać się na stojąca lub we dwie osoby;
- nie wolno wchodzić na barierki, daszki i inne elementy urządzeń nieprzeznaczone do chodzenia;
- nie korzystać z urządzeń podczas deszczu i oblodzenia;
- nie wolno jeździć rowerami i wprowadzać psów na plac zabaw.

1.3.3. Wykaz urządzeń przeznaczonych do montażu na placu zabaw.

Elementy składowe dla przedszkolaków zestawu kosmiczn – bezpieczna strefa użytkowania – 1310 cm x 1010 cm, maksymalna wysokość upadku – 240 cm.

1. Wieża – podest h=240 cm.
2. Podest h=240 cm.
3. Podest h=85 cm – 2 szt.
4. Wieża – podest h=100 cm.
5. Podest h=100 cm.
6. Trap łączący z daszkiem.
7. Schodki wejściowe z poręczami – 2 szt.
8. Drabinka wejściowa.
9. Wejście z dyskami – 2 szt.
10. Zjeżdżalnia prosta otwarta.
11. Zjeżdżalnia prosta tubowa.
12. Zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta.
13. Zjeżdżalnia spiralna otwarta.
14. Zjeżdżalnia duża spiralna tubowa.

15. Barierka bulaj – 2 szt.
16. Daszek spodek – 2 szt.
17. Podest z barierkami do zjeżdżalni spiralnej otwartej h=120 cm.
18. Stopień.
19. Barierka pełna 5 szt.
20. Barierka metalowa.
21. Element dekoracyjny antenka – 4 szt.
22. Element dekoracyjny statek kosmiczny – 2 szt.

Wymiary zestawu zabawowego:

- Wysokość – 550 cm.
- Długość – 910 cm.
- Szerokość – 610 cm.

Elementy składowe kompletnego (z elementami wolnostojącymi) zestawu wspinaczkowego dla dzieci starszych:

- wymiary zestawu: wysokość 260 cm, długość 1755 cm, szerokość 1395 cm.

- bezpieczna strefa użytkowania 2055 x 1745 cm, maksymalna wysokość upadku – 230 cm.

Elementy składowe zestawu wspinaczkowego podstawowego:

1. Ścianka wspinaczkowa – 8 szt.
2. Zjeżdżalnia.
3. Obręcze potrójne zawieszone jedna nad drugą.
4. Drabinka pozioma.
5. Obręcz pojedyncza.
6. Obręcz pojedyncza pionowa.
7. Dyski do przechodzenia – 8 szt.
8. Drabinka wejściowa do zjeżdżalni.
9. Drabinka wspinaczkowa – 7 szt.
10. Kratownica linowa.
11. Uchwyty do przechodzenia.
12. Pomost linowy z podwieszanymi stopniami.

Wymiary zestawu wspinaczkowego (bezpieczna strefa użytkowania 1715 x 1705 cm, maksymalna wysokość upadku – 230 cm):

- Wysokość – 260 cm.
- Długość – 1315 cm.
- Szerokość – 1305 cm.

Elementy sprawnościowe wolnostojące.

1. Telefon – wymiary urządzenia 440 cm x 80 cm, bezpieczna strefa użytkowania: 740 cm x 380 cm.
2. Orbita – średnica 200 cm, bezpieczna strefa użytkowania: okrąg o średnicy 500 cm.
3. Przejście tunelowe ze skałką wspinaczkową – Wymiary urządzenia 140 cm x 120 cm, bezpieczna strefa użytkowania: 440 cm x 420 cm.
4. Siedzisko obrotowe – wymiary urządzenia 60 cm x 50 cm, bezpieczna strefa użytkowania: okrąg o średnicy 360 cm.
5. Huśtawka wagowa ważka na sprężynach – wymiary urządzenia 210 cm x 52cm, bezpieczna strefa użytkowania: 510 cm x 352 cm.
6. Równoważnia łamana – wymiary urządzenia 250 cm x 190 cm, bezpieczna strefa użytkowania: 550 cm x 490 cm.
7. Pieńki do przeskakiwania – 5 szt. Wymiary pieńka 45 cm x 45 cm, bezpieczna strefa użytkowania: okrąg o średnicy 345 cm.

Elementy małej architektury:

1. Ławki – 2 szt.
2. Kosze na śmieci – 2 szt.
3. Regulamin placu zabaw.
4. Stojak na rowery.

Dopuszcza się różnice w opisanych wymiarach zaprojektowanych urządzeń w zakresie +/- 10%.

Charakterystyka urządzeń zabawowych została przedstawiona na załączonych przykładowych kartach produktów.

Opracował:

mgr inż. ROMAN INGLOT
tel. 793 520 555
upr. architektoniczne
BA-VIII-8336/59/90
upr. konstrukcyjno-budowlane
UAN/VII/8386/53/84

Część graficzna:

Rys. A-2 Urządzenie tematyce kosmicznej – strefa
Rys. A-3 Urządzenie tematyce kosmicznej – wizualizacja 1
Rys. A-4 Urządzenie tematyce kosmicznej – wizualizacja 2
Rys. A-5 Zestaw wspinaczkowy – strefa
Rys. A-6 Zestaw wspinaczkowy – wizualizacja.

II. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I PRZYNALEZNOŚĆ DO IZBY.

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GQ8-W8D-CDL *

Pan Roman Inglot o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0132/07
adres zamieszkania m. Widna Góra, ul. [redacted], 37-500 Jarosław
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

WOJEWODA PRZEMYSKI

(pieczęć)

Przemyśl, dnia 20.06. 19 90 r.

Nr BA-VIII-8386/59/90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1,pkt.2,ust.2 i § 13 ust. 1 pkt. 1,2 lit. -

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

się, że: Obywatel(ka) Roman Inglot s.Edwarda
(imię i nazwisko)

magister inżynier budownictwa
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia [redacted] r. w [redacted]

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta
(rodzaj funkcji)

w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
(rodzaj specjalności techniczno-budowalnej)

w zakresie -

-
(specjalizacja zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 r. MA-BUA/14 22.000 szt. DN-14 11-84 22.000

Obywatel(ka) mgr inż.Roman Inglot jest upoważniony(a) do:
(imię i nazwisko)

1. Sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków i innych budowli - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych z wyłączeniem linii, węzłów, stacji kolejowych, dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.
2. Sporządzanie w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych obiektów budowlanych.

Decyzja niniejsza jest rozszerzeniem zakresu uprawnień objętych decyzją Nr UAN/VII/8386/53/84 z dnia 1984-12-28 wydaną Obywatelowi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót przez tut.Urząd.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje Obywatelowi prawo wniesienia odwołania do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Warszawie w terminie dni 14-tu od daty doręczenia - za pośrednictwem Wojewody Przemyskiego.

Otrzymuje:
1. Ob.mgr inż.Roman Inglot
ul. [redacted]
2. a/a,

JS/BI

Z upoważnienia Wojewody:
inż.Stanisław Bodziak
p.o. Dyrektora Wydziału

(podpis i pieczęć)