Kosztorys ofertowy

Przebudowa i remont boiska sportowego w Chłopicach wraz z przebudową istniejących i budową nowych trybun

Obiekt lub rodzaj robót: **Budowlane**
Lokalizacja: **Działka nr ewidencji gruntów 1297, obręb ewidencyjny Chłopice**
Inwestor: **Urząd Gminy Chłopice**

Data opracowania:
2021-11-04

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	**Przebudowa i remont boiska sportowego w Chłopicach wraz z przebudową istniejących i budową nowych trybun**				
1	Element	**Przebudowa płyty boiska**				
1.1	Kalkulacja indywidualna	Oznaczenie pola gry	kpl	1		
1.2	Kalkulacja indywidualna	Montaz bramek	kpl	2		
2	Element	**Przebudowa trybuny dla kibiców po stronie wschodniej**				
2.1	KNR 401/1306/2	Analogia - ostrożne rozebranie pierwszego rzedu trybun - siedziska wraz z konstrukcją do przekazania Inwestorowi	szt	144,000		
2.2	KNR 231/807/1	Rozebranie utwardzenia nawierzchni z kostki beukowej - przeznaczonej do ponownego ułożenia	m2	197,520		
2.3	KNR 231/814/2	Rozebranie obrzeży trawnikowych - przeznaczonych do ponownego ułożenia	m	84,700		
2.4	KNR 201/201/2	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km - wykonanie koryta pod proj. nawierzchnie utwardzona	m3	34,978		
2.5	KNR 201/214/2 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km- wywóz urobku na dalsze 4 km - do 5 km Krotność=8	m3	34,978		
2.6	KNR 231/402/4	Ława betonowa pod obrzeża - beton C12/15	m3	8,400		
2.7	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8·cm - obrzeża z demontażu	m	168,00		
2.8	KNR 231/104/1	Warstwa odcinająca, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm	m2	139,91		
2.9	KNR 231/114/5	Podbudowa z kruszywa kamiennego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	139,91		
2.10	KNR 231/105/7	Podsypka cementowo-piaskowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm	m2	139,91		
2.11	KNR 231/105/8	Dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy - pogrubienie podsypki o 1 cm - do gr. 4 cm	m2	139,91		
2.12	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm - kostka z demontazu	m2	139,91		
3	Element	**Budowa trybuny dla kibiców po stronie zachodniej**				
3.1	KNR 201/201/2	Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km - wykonanie koryta pod proj. nawierzchnie utwardzona	m3	80,850		
3.2	KNR 201/214/8	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 0,5·km przyczepami samowyładowczymi- wywóz urobku na dalsze 4 km - do 5 km Krotność=8	m3	80,85		
3.3	KNR 201/312/2	Wykopy pod stopy fundamentowe dla zamocowania trybun	szt	70,000		
3.4	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe - beton C20/25	m3	4,946		
3.5	KNR 202/1218/1	Osadzenie w stopach konstrukcji stalowej pod siedziska stadionowe - słupki z rury kwadratowej 50 x 50 x 4 mm - zabezpieczonych antykorozyjnie	szt	70,00		
3.6	KNR 231/402/4	Ława betonowa pod obrzeża - beton C12/15	m3	10,830		
3.7	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8·cm	m	216,60		
3.8	KNR 231/104/1	Warstwa odcinająca, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm	m2	231,00		
3.9	KNR 231/114/5	Podbudowa z kruszywa kamiennego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	231,00		
3.10	KNR 231/105/7	Podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm	m2	231,00		
3.11	KNR 231/105/8	Dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy - pogrubienie podsypki o 1 cm - do gr. 4 cm	m2	231,00		
3.12	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	231,00		
3.13	KNR 202/1217/4	Analogia - Montaz konstrukcji mocujacej dla siedzisk stadionowych z profili zamkniętych - 50 cx 50 x 4 mm	m	110,56		
3.14	KNR 712/217/1 (1)	Malowanie natryskiem pneumatycznym - zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji siedzisk farba podkładową	m2	36,112		
3.15	KNR 712/222/1 (1)	Malowanie konstrukcji natryskiem pneumatycznym farba nawierzchniową -dwukrotnie Krotność=2	m2	36,112		
3.16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaz siedzisk stadionowych	szt	224,00		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
4	Element	**Ogrodzenie płyty boiska**				
4.1	KNR 201/312/2	Wykopy pod fundament słupków ogrodzeniowych	szt	163		
4.2	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe - beton C16/20	m3	11,516		
4.3	KNR 202/1803/2	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych wysokość 1.25 m	m	336,380		
4.4	KNR 202/1808/1	Furtka szer. 1,20 m	kpl	1		
4.5	KNR 202/1808/1	Furtka szer. 1,55 m	kpl	2		
4.6	KNR 202/1808/3	Brama dwuskrzydłowa szer. 4,00 m	kpl	1		
5	Element	**Piłkochwyty - 2 szt**				
5.1	KNR 201/312/10	Ręczne wykopanie dołów pod stopy betonowe głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III	szt	36		
5.2	KNR 201/505/1	Rozplantowanie ziemi z wykopów	m2	60,000		
5.3	KNR 202/204/1 (1)	Stopy fundamentowe żelbetowe- beton C20/25	m3	9,000		
5.4	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie stóp fundamentowych	t	0,256		
5.5	KNR 202/1218/1	Analogia - tuleje mocujace słupy w podłożu dł 0,70 m	szt	36,00		
5.6	KNRW 202/1807/1	Analogia - słup stalowy ocynkowany, profil kwadratowy 80x 80 mm, wzmocniony, długość całkowita słupa 7,0 m	szt	36,00		
5.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaz piłkochwytu z siatki bezwęzełkowej z polipropylenu śr. linki 3 mm, rozmiar oczka 8 x 8 cm, wys. 6,0 m dł 30 mb	m2	360,000		
5.8	Kalkulacja indywidualna	Zastrzał z rury kwadratowej 40 x 40 x 2 ocynkowany i pomalowany	szt	4,00		
5.9	Kalkulacja indywidualna	Elementy mocujace siatkę z polipropylenu do słupków i linek - oczka 8 x 8	kpl	2,00		
6	Element	**Zadaszone wiaty dla sportowców rezerwowych - 2 szt**				
6.1	KNR 201/312/10	Ręczne wykopanie dołów pod stopy betonowe głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III	szt	2,500		
6.2	KNR 201/505/1	Rozplantowanie ziemi z wykopów	m2	12,000		
6.3	KNR 202/204/1 (1)	Stopy fundamentowe żelbetowe- beton C20/25	m3	2,500		
6.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaz wiaty stadionowej dla zawodników rezerwowych	kpl	2		