**REGIONALNY DYREKTOR**
**OCHRONY ŚRODOWISKA**
**W RZESZOWIE**
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Rzeszów, dnia 12 stycznia 2023 r.

WOOŚ.4220.3.44.2022.KR.6

**Wójt Gminy Chłopice**

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) (dalej: „ustawy ooś"), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Chłopice z dnia 14 listopada 2022 r., znak: RG.6220.3.2022, uzupełnionego pismem z dnia 23 listopada 2022 r., ten sam znak oraz pismem z dnia 30 grudnia 2022 r., znak: L.dz. PP_1000039674.6/UG CHŁOPICE/12/2022_AD w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia o średnicy DN700 relacji Maćkowice - Jarosław w msc. Boratyn wraz z likwidacją odcinka gazociągu po przebudowie" oraz analizie dokumentacji m. in.: kopii wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej: „KIP") oraz informacji o braku obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu realizacji przedsięwzięcia,

**wyrażam opinię, że**

**dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia o średnicy DN700 relacji Maćkowice - Jarosław w msc. Boratyn wraz z likwidacją odcinka gazociągu po przebudowie", nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełniony będzie następujący warunek:**

1. Przejście gazociągiem pod wodami powierzchniowymi płynącymi – rzeka Łęg Rokietnicki, zostanie wykonane metodą bezwykopową.

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek Wójta Gminy Chłopice z dnia 14 listopada 2022 r., znak: RG.6220.3.2022, uzupełniony pismem z dnia 23 listopada 2022 r., ten sam znak oraz pismem z dnia 30 grudnia 2022 r., znak: L.dz. PP_1000039674.6/UG CHŁOPICE/12/2022_AD w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia o średnicy DN700 relacji Maćkowice - Jarosław w msc. Boratyn wraz z likwidacją odcinka gazociągu po przebudowie".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 21 listopada 2022 r., znak: WOOŚ.4220.3.44.2022.KR.2, wezwał Wójta Gminy Chłopice o uzupełnienie braków formalnych w ww. wniosku. Uzupełnienie formalne zostało przedłożone w dniu 24 listopada 2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem z dnia 29 listopada 2022 r., znak: WOOŚ.4220.3.44.2022.KR.4 zobowiązał pełnomocnika Inwestora do

uzupełnienia złożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wymagane uzupełnienia dostarczono do tut. Organu w dniu 04 stycznia 2023 r.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia, Wójt Gminy Chłopice zaliczył je do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na budowie nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 mm o długości ok. 102 m relacji Maćkowice - Jarosław oraz demontażu odcinka gazociągu wyłączonego z eksploatacji. Inwestycja zlokalizowana będzie we wschodniej części województwa podkarpackiego, w miejscowości Chłopice, gm. Chłopice, powiat jarosławski.

Z uwagi na lokalizację rurociągu pod rzeką przejście przewodów pod wodami powierzchniowymi płynącymi – rzeka Łęg Rokietnicki, zostanie wykonane metodą bezwykopową z zastosowaniem płuczki wiertniczej. Zużyta płuczka oraz masy ziemi z nią zmieszane zostaną przekazane firmie specjalistycznej do dalszego wykorzystania lub unieszkodliwienia.

Rurociągi wyłączone z eksploatacji zlokalizowane w gruncie zostaną usunięte z gruntu, za wyjątkiem odcinka zlokalizowanego pod rzeką. Zdemontowany rurociąg zostanie zezłomowany lub przekazany firmie specjalistycznej do utylizacji. Operator gazociągu dopuszcza również wariant unieczynnienia gazociągu i pozostawienia go w gruncie, przy ustaleniu minimalnej bezpiecznej głębokości przykrycia tego gazociągu. W tym przypadku rurociąg zastanie zamulony, aby zabezpieczyć teren sąsiedni przed osiadaniem gruntu.

Roboty rozbiórkowe prowadzone będą w wykopach otwartych z zapewnieniem pochylenia skarp maksymalnie 1:1. Skarpy podczas opadów zostaną zabezpieczone przed działaniem deszczu. Roboty ziemne wykonywane będą przy użyciu sprzętu mechanicznego. W miejscach, w których zagrożone może być bezpieczeństwo osób pracujących, roboty wykonywane będą w sposób ręczny. Ziemia z wykopów składowana będzie na placu budowy. Sposób jej zagospodarowania ustalony zostanie w nawiązaniu do całości bilansu gruntu dla całej inwestycji.

Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza oraz emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, które będą skutkiem pracy maszyn budowlanych i pojazdów transportujących materiały budowlane, nie mogą zostać wyeliminowane – będą mieć jednak charakter krótkotrwały i odwracalny.

Jak wskazano w dokumentacji, najbliższy teren chroniony akustycznie znajduję się w odległości ok. 200 m od projektowanego gazociągu i przyjęto, że jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa, dla których dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą odpowiednio dla pory dziennej 50 dB(A)/55 dB(A) oraz dla pory nocnej 40 dB(A)/45 dB(A), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

W ramach przedsięwzięcia wdrożone zostaną działania minimalizujące tj.: eliminacja pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym, prowadzenie prac w porze dziennej w godzinach od 6:00 do 22:00 z wyłączeniem prac, które będą wymagały ciągłości.

Jak wskazano w dokumentacji, w związku z funkcjonowaniem przedmiotowego gazociągu, kontrolowane emisje metanu do atmosfery będą miały miejsce podczas prac remontowych lub konserwacyjnych gazociągu. Ponadto w trakcie powyższych prac może zajść potrzeba upuszczenia metanu do atmosfery. Są to operacje niezbędne do zapewniania odpowiedniej pracy gazociągu oraz utrzymania bezpieczeństwa przesyłu. Operacja kontrolowanego upustu gazu będzie emisją niezorganizowaną. Należy podkreślić, że awaryjne upusty gazu mają sporadyczny i losowy charakter, a emisja hałasu z nimi związana jest największa w okresie początkowych kilkudziesięciu sekund (do kilku minut), a następnie natężenie hałasu stopniowo znacząco maleje.

Mając na uwadze powyższe działania minimalizujące stwierdza się, iż nie dojdzie do przekroczeń wartości normatywnych hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji odpady, będą odpadami typowymi dla tego typu przedsięwzięć i będą zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Zostaną one poddane selektywnej zbiórce, magazynowane będą w pojemnikach odpowiednio dostosowanych do rodzaju odpadów oraz przekazane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Zgodnie z zapisami uzupełnienia Kip inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze zmeliorowanym drenami. Posadowienie nowego gazociągu nie powinno kolidować z istniejącym drenami. Podczas prowadzenia robót budowlanych może zaistnieć sytuacja uszkodzenia niezinwentaryzowanych ciągów drenarskich oraz konieczność demontażu odcinków odwodnienia terenu w miejscu wbudowania nowego rurociągu. Zdemontowane lub uszkodzone ciągi drenarskie, po zakończeniu robót zostaną odtworzone w istniejącej formie i w istniejącym śladzie, w sposób zapewniający zachowanie niezakłóconych stosunków wodnych.

W przypadku konieczności odprowadzenia wód z drenażu w trakcie wykonywanych robót budowlanych zostaną podjęte wszelkie środki techniczne w celu zapewnienia właściwego spływu ww. wód (np. lokalne odpompowanie).

W obrębie terenu inwestycji od strony południowej przy drodze dojazdowej zlokalizowany jest rów przydrożny. Z uwagi na konieczność dojazdu do placu budowy, zachodzi konieczność tymczasowej odcinkowej zabudowy rowu otwartego na zamknięty. Tymczasowa zabudowa realizowana będzie w sposób zapewniający zachowanie niezakłóconego spływu wód rowem przydrożnym. Po zakończeniu robót budowlanych istniejący rów otwarty zostanie odtworzony do stanu przed zabudową.

Do prowadzenia robót wykorzystany zostanie sprawny technicznie sprzęt budowlany. Prowadzenie robót odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącego terenu, który zostanie przygotowany i utwardzony. Wszelkie roboty prowadzone będą poza strefą kontrolowaną istniejącego gazociągu, aby zapewnić bezpieczeństwo jego eksploatacji. Teren budowy zostanie utwardzony poprzez podbudowę z piasku i płyt betonowych drogowych oraz zabezpieczony przed dostawaniem się zanieczyszczeń ropopochodnych, np. poprzez montaż szczelnej geomembrany. Na placu budowy nie przewiduje się tankowania maszyn i pojazdów.

W miejscu demontażu gazociągu przy przejściu istniejącego rurociągu pod rzeką Łęg Rokietnicki istniejące skarpy rzeki oraz dno zostanie zabezpieczone. Zabezpieczenie wykonane zostanie z narzutu w formie koszy kamiennych lub np. płyt betonowych ażurowych.

W celu zapewnienia jakości płynącej wody i ograniczenia do minimum negatywnego oddziaływania, roboty budowlane przy umocnieniach elementów rzeki będą prowadzone z wydzieleniem strefy robót poprzez zastosowanie geosyntetyków z narzutem kamiennym lub poprzez wydzielenia ściankami szczelnymi, lub poprzez zastosowanie siatek zabezpieczających przed przedostawaniem się do wód cieku materiału ziemnego. W przypadku ewentualnego zmętnienia wód prace prowadzone będą z przerwami, w celu eliminacji ww. zjawiska.

W przypadku konieczności odwodnienia wykopów odpompowana woda zostanie odprowadzona do rzeki Łęg Rokietnicki. W układzie hydraulicznym systemu odprowadzenia wód zostaną zamontowane niezbędne elementy, tj. np. filtry, studnie osadnikowe, w celu podczyszczania wód przed zrzutem.

Płukanie oraz próby szczelności wykonane będą przy użyciu wody o odczynie obojętnym lub słabo zasadowym. Woda po płukaniu zostanie odwieziona do oczyszczalni, natomiast woda po próbach, jako czysta woda zostanie odprowadzona do rzeki lub wywieziona do oczyszczalni ścieków. Woda do przeprowadzenia płukania i prób dostarczana będzie cysterną.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała dostarczenia wody, a podczas eksploatacji gazociągu nie będą powstawały ścieki. W związku z hermetycznym układem połączeń gazociągu w trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będą wprowadzane zanieczyszczenia do wód i gruntu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.).

Najbliższymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Pogórze Przemyskie PLB180001 oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Przemyska PLH180012, zlokalizowane w odległości ok. 7,1 km od planowanego przedsięwzięcia.

Teren, w obrębie którego planuje się zadanie inwestycyjne, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w *Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce* (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005), który został zaktualizowany w latach 2010–2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Przedmiotowy gazociąg położony jest w terenie zieleni, zlokalizowany jest pod rzeką Łęg Rokitnicki. Trasa gazociągu przebiega w sąsiedztwie istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia 2 x DN600 i DN500 oraz autostrady A4.

Lokalizacja rurociągu planowa jest w obrębie istniejącego gazociągu. Gazociąg zlokalizowany zostanie w gruncie na głębokości ok. 1,2 - 6 m, w terenie zieleni, w pasie terenu bez drzew, pod rzeką Łęg Rokietnicki. Zakres planowanej inwestycji obejmuje montaż rurociągów z zachowaniem wymaganych stref kontrolowanych gazociągu (po 6 m na każdą stronę licząc od osi gazociągu) w nawiązaniu do istniejącego uzbrojenia. Planowany gazociąg zostanie wykonany w technologii rur stalowych izolowanych za pomocą powłok antykorozyjnych, o połączeniach spawanych.

Z uwagi na lokalizację rurociągu pod rzeką przejście przewodów pod wodami powierzchniowymi płynącymi – rzeka Łęg Rokietnicki, zostanie wykonane metodą bezwykopową.

Przejście gazociągiem pod dnem rzeki będzie realizowane w bezpiecznej odległości od górnej krawędzi skarp, bez naruszania struktury dna i skarp rzeki.

Mając na uwadze rodzaj, skalę, usytuowanie przedsięwzięcia oraz ww. warunki realizacji przedsięwzięcia uznano, iż nie będzie ono w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody, o których mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów Natura 2000, na integralność tych obszarów i spójność sieci Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym oceny oddziaływania na obszary Natura 2000, wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat na etapie realizacji ograniczy się do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy. Prawidłowa eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie wiązała się z żadnymi rodzajami emisji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na klimat. Eksploatacja gazociągu będzie wiązać się z kontrolowanymi upustami gazu. Kontrolowany upust gazu będzie związany z pracami remontowo-konserwacyjnymi. Z uwagi na niewielką skalę zjawiska oraz ilość upuszczanego gazu, opisywana emisja nie będzie miała znaczącego wpływu na kształtowanie klimatu. Ponadto elementy instalacji będą charakteryzować się odpornością na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii. Gdyby jednak doszło do sytuacji awaryjnej, zostanie ona natychmiast wykryta dzięki systemowi monitoringu, a uszkodzony odcinek gazociągu będzie automatycznie wyłączony z eksploatacji. Ewentualne emisje awaryjne byłyby zatem związane z bardzo krótkotrwałym wypływem gazu, który trwałby do momentu zamknięcia zaworów odcinających dopływ gazu do uszkodzonego odcinka. Jak wynika z dokumentacji, przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów do budowy gazociągu o wysokiej niezawodności, prawidłowym wykonaniu prac konserwacyjno-remontowych, okresowych przeglądach i kontrolach technicznych oraz po

zapewnieniu całodobowego monitoringu procesu przesyłu gazociągu, ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnych oraz zakłóceń w przesyle gazu będzie obniżone do minimum.

Projektowane przedsięwzięcie stanowi infrastrukturę podziemną i będzie dostosowane do istniejącego terenu, nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu, w związku z tym, nie zakłóci estetyki krajobrazu.

W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, w obszarze jej odziaływania planowane jest wykonanie robót o analogicznym charakterze tj.: „Przebudowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia o średnicy DN700 relacji Maćkowice - Jarosław w msc. Boratyn wraz z likwidacją odcinka gazociągu po przebudowie". Mając na uwadze względy techniczne realizacji przebudowy nie planuje się równoczesnej realizacji robót budowlanych. Przebudowa gazociągu DN500 realizowana będzie po ukończeniu przedmiotowej inwestycji lub odwrotnie, jednakże przebudowy nie będą realizowane równocześnie. W związku z powyższym, realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w KIP oraz jej uzupełnieniu po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Należy zauważyć, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku gdy realizacja zadania będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska**
**w Rzeszowie**

**(-)**

**Wojciech Wdowik**
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:
1. Adresat - poprzez platformę ePUAP

Do wiadomości:
1. [redacted] pełnomocnik Inwestora
2. WOOS; aa