PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: DROGA GMINNA PRZEZ WIEŚ BORATYN DO LUBEI OD DZIAŁKI P MIECZYSŁAWA STASZKO DO DROGI POWIATOWEJ**			
1. 1.	**Element: Remont nawierzchni**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0113-0600**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm [(350.00*2.50)+32.50]		907.50
		Jm. m2	Razem:	**907,5**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0108-0200**	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm [(350.00*2.50*0.0225*2)+(32.50*0.0225*2)]		40.84
		Jm. t	Razem:	**40,84**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-0309-0200**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [(350.00*2.50)+32.50]		907.50
		Jm. m2	Razem:	**907,5**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: DROGA GMINNA BORATYN PRZEZ PARCELACJĘ DO DOBKOWIC (od szklarni do drogi powiatowej Tapin-Dobkowice)**			
1. 1.	**Element: Remont nawierzchni**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0113-0500**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm [1*329.00]		329.00
		Jm. m2	Razem:	**329**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0108-0200**	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm [((395.40-9.10)*3.00*0.0225*2)+(1*170.00*0.0225*2)]		59.80
		Jm. t	Razem:	**59,8**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-0309-0200**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [(395.40-9.10)*3.00+(1*170.10)]		1329.00
		Jm. m2	Razem:	**1329**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: UG Chłopice**			
1. 1.	**Element: Zjazd w ciągu drogi gminnej Boratyn przez Parcelację do Dobkowic(od szklarni do drogi powiatowej)**			
1. 1. 1.	**KNR 02-33-0601-0200**	80części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm - [6.00]		6
		Jm. m	Razem:	6
1. 1. 2.	**KNNR 00-01-0201-0400**	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do I km sam.samowyład. [20.00]		20
		Jm. m3	Razem:	20

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: WIEŚ BORATYN**			
1. 1.	**Element: Droga Nr IX k. Kościoła w Boratynie**			
1. 1. 1.	KNNR 00-06-1109-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny - [150.00]		150
		Jm. m2	Razem:	150
1. 1. 2.	KNNR 00-06-1109-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm - [2.00]		2
		Jm. m2	Razem:	2
1. 2.	**Element: Droga Nr X k. Cmentarza w Boratynie**			
1. 2. 1.	KNNR 00-06-1109-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny - [500.00]		500
		Jm. m2	Razem:	500
1. 2. 2.	KNNR 00-06-1109-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm - [10.00]		10
		Jm. m2	Razem:	10
1. 3.	**Element: Droga przez wieś Boratyn do Lubei**			
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1109-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny - [60.00]		60
		Jm. m2	Razem:	60
1. 4.	**Element: Droga Boratyn - Dobkowice przez Parcelację**			
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1109-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny - [300.00]		300
		Jm. m2	Razem:	300

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: DROGA GMINNA PRZEZ WIEŚ CHŁOPICE DO DROGI POWIATOWEJ**			
1. 1.	**Element: Remont nawierzchni**			
1. 1. 1.	KNNR 00-06-1005-0600	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych [(444.00*4.50)+(216.00*4.50)]		2970.00
		Jm. m2	Razem:	2970
1. 1. 2.	KNNR 00-06-1005-0700	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych [(444.00*4.50)+(216.00*4.50)]		2970.00
		Jm. m2	Razem:	2970
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 1 cm-444.0 m, 2 cm -216.0 cm [(444.00*4.50*.0225*1)+(216.00*4.50*0.0225*2)]		88.69
		Jm. t	Razem:	88,7
1. 1. 4.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [(444.00*4.50)+(216.00*4.50)]		2970.00
		Jm. m2	Razem:	2970

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: WIEŚ CHŁOPICE**			
1. 1.	**Element: Droga wewnętrzna do P. M.Buczko**			
1. 1. 1.	KNNR 00-06-1109-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm - [2.00]		2
		Jm. m2	Razem:	2
1. 2.	**Element: Droga Nr II w Chlopicach na Figurę**			
1. 2. 1.	KNNR 00-06-1109-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny - [300.00]		300
		Jm. m2	Razem:	300
1. 2. 2.	KNNR 00-06-1109-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm - [60.00]		60
		Jm. m2	Razem:	60
1. 3.	**Element: Droga zagumienna od Sali Gimnastycznej do Sośniny**			
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1109-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny - [1200.00]		1200
		Jm. m2	Razem:	1200
1. 3. 2.	KNNR 00-06-1109-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm - [90.00]		90
		Jm. m2	Razem:	90
1. 4.	**Element: Droga Nr I Chłopice - Morawsko k. Kościoła**			
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1109-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny - [100.00]		100
		Jm. m2	Razem:	100
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1109-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm - [10.00]		10
		Jm. m2	Razem:	10
1. 5.	**Element: Droga przez wieś Chłopice od Murowanki, odcinek bez tegorocznych odnów**			
1. 5. 1.	KNNR 00-06-1109-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm - [15.00]		15
		Jm. m2	Razem:	15
1. 5. 2.	KNNR 00-06-1109-0400	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 2.0-5.0 cm - [2.00]		2
		Jm. m2	Razem:	2

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA K P LISA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ DO GOSPODARSTWA P M STARZECKIEGO**			
1. 1.	**Element: Remont nawierzchni**			
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0113-0500	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm [1*64.50]		64.50
		Jm. m2	Razem:	64,5
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm [(133.80-0.00)*2.50*0.0225*2+(1*5.00*0.0225*2)+(1*25.00*0.0225*2)]		16.40
		Jm. t	Razem:	16,4
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [(133.80*2.50)+5.00+25.00]		364.50
		Jm. m2	Razem:	364,5

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA K WALCZAKA OD DROGI POWIATOWEJ DO ZAGUMIENNEJ M. DOBKOWICE**			
1. 1.	**Element: Remont nawierzchni**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-1005-0600**	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych [(162.00*2.50)+5.00+22.00]		432.00
		Jm. m2	Razem:	**432**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-1005-0700**	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych [(162.00*2.50)+5.00+22.00]		432.00
		Jm. m2	Razem:	**432**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-0108-0200**	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 1 cm-444.0 m, 2 cm -216.0 cm [(162.20*2.50*0.0225*2)+(5.00*0.0225*2)+(22.00*0.0225*2)]		19.46
		Jm. t	Razem:	**19,46**
1. 1. 4.	**KNNR 00-06-0309-0200**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [(162.20*2.50)+5.00+22.00]		432.50
		Jm. m2	Razem:	**432,5**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: WIEŚ DOBKOWICE**			
1. 1.	**Element: Droga dołem przez Dobkowice do szkoły razem z drogą Dobkowice-Kaszyce**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-1109-0300**	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm - [140.00]		140
		Jm. m2	Razem:	**140**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-1109-0400**	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 2.0-5.0 cm - [20.00]		20
		Jm. m2	Razem:	**20**
1. 2.	**Element: Droga Nr V zagumienna**			
1. 2. 1.	**KNNR 00-06-1109-0400**	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 2.0-5.0 cm - [10.00]		10
		Jm. m2	Razem:	**10**
1. 3.	**Element: Droga Nr VI przez wieś**			
1. 3. 1.	**KNNR 00-06-1109-0300**	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm - wariant 1 [160.00]		160
		Jm. m2	Razem:	**160**
1. 4.	**Element: Droga zagumienna do drogi powiatowej k. Cmentarza od tegorocznej masy**			
1. 4. 1.	**KNNR 00-06-1109-0300**	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm - [60.00]		60
		Jm. m2	Razem:	**60**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW I ZBIORNIKA PRZECIW POŻAROWEGO W MIEJSCOWOŚCI LUTKÓW**			
1. 1.	**Element: Remont nawierzchni**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0113-0500**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm [(123.70-14.50)*2.50+(59.80*2.50)]		422.50
		Jm. m2	Razem:	**422,5**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0108-0200**	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm [(123.70-14.50)*2.50*0.0225*2+(59.80*2.50*0.0225*2)]		19.01
		Jm. t	Razem:	**19,01**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-0309-0200**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [(123.70-14.50)*2.50+(59.80*2.50)]		422.50
		Jm. m2	Razem:	**422,5**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ DO PANA STANISŁAWA POMYKAŁY**			
1. 1.	**Element: Remont nawierzchni**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0113-0600**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm [256.70*2.50+37.50]		679.25
		Jm. m2	Razem:	**679,25**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0108-0200**	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm [(256.70*2.50*0.0225*2)+(37.50*0.0225*2)]		30.57
		Jm. t	Razem:	**30,57**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-0309-0200**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [256.70*2.50+37.50]		679.25
		Jm. m2	Razem:	**679,25**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: DROGA OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ DO DROGI ZAGUMIENNEJ POWYŻEJ POSESJI SZKOŁY KOŁO P ĆWIKA**			
1. 1.	**Element: Remont nawierzchni**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0113-0500**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm [(192.00*3.00)+(1*50.00)+(1*75.00)]		701.00
		Jm. m2	Razem:	**701**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0113-0600**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm [125.00*2.50]		312.50
		Jm. m2	Razem:	**312,5**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-0108-0200**	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 1 cm-444.0 m, 2 cm -216.0 cm [(125.00*2.50*0.0225*2)+(192.00*3.00*0.0225*2)+(1*50.00*0.0225*2)+(1*75.00*0.0225*2)]		45.61
		Jm. t	Razem:	**45,61**
1. 1. 4.	**KNNR 00-06-0309-0200**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [(125.00*2.50)+(192.00*3.00)+50.00+75.00]		1013.50
		Jm. m2	Razem:	**1013,5**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: WIEŚ ŁOWCE**			
1. 1.	**Element: Droga Nr 11463 Łowce - Tuczempy**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-1109-0100**	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny - [2500.00]		2500
		Jm. m2	Razem:	**2500**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-1109-0300**	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm - [40.00]		40
		Jm. m2	Razem:	**40**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA OD DROGI POWIATOWEJ DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE**			
1. 1.	**Element: Remont nawierzchni**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0113-0500**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm [1*200.00]		200.00
		Jm. m2	Razem:	**200**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0108-0200**	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm [(231.90*2.500*0.0225*2)+88.25*0.0225*2]		30.06
		Jm. t	Razem:	**30,06**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-0309-0200**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [231.90*2.500+88.25]		668.00
		Jm. m2	Razem:	**668**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA OD DROGI POWIATOWEJ DO DROGI GMINNEJ W JANKOWICACH- ODCINEK 'A' DO PANA PELCA**			
1. 1.	**Element: Remont nawierzchni**			
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0113-0500**	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm [145.00*2.50 + 20.00]		382.50
		Jm. m2	Razem:	**382,5**
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0108-0200**	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm [(145.00*2.50*0.0225*2)+(20.00*0.0225*2)]		17.21
		Jm. t	Razem:	**17,21**
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-0309-0200**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [145.00*2.50+20.00]		382.50
		Jm. m2	Razem:	**382,5**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA OD DROGI POWIATOWEJ DO GOSPODARSTWA PP WOŁOSZYN WIEŚ ZAMIECHÓW**			
1. 1.	**Element: Remont nawierzchni**			
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0113-0500	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm [223.90*2.50 + 40.25]		600.00
		Jm. m2	Razem:	600
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm [(223.90*2.50*0.0225*2)+(40.25*0.0225*2)]		27.00
		Jm. t	Razem:	27
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [223.90*2.50+40.25]		600.00
		Jm. m2	Razem:	600

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA OD DROGI GMINNEJ DO GORNEJ CZĘŚCI WSI ZAMIECHÓW**			
1. 1.	**Element: Remont nawierzchni**			
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0113-0500	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm [120.00*2.50]		300.00
		Jm. m2	Razem:	**300**
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0113-0600	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm [(222.70-120.00)*2.50+65.25]		322.00
		Jm. m2	Razem:	**322**
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 1 cm-444.0 m, 2 cm -216.0 cm [(222.70*2.50*0.0225*2)+(65.25*0.0225*2)]		27.99
		Jm. t	Razem:	**27,99**
1. 1. 4.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - [222.70*2.50+65.25]		622.00
		Jm. m2	Razem:	**622**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: UG Chłopice**			
1. 1.	**Element: Włączenie drogi wewnętrznej (do gospodarstwa PP Wołoszyn) do drogi powiatowej Zamiechów**			
1. 1. 1.	**KNR 02-33-0601-0100**	50części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 50 cm - [6.00]		6
		Jm. m	Razem:	6
1. 1. 2.	**KNNR 00-01-0201-0400**	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. [15.00]		15
		Jm. m3	Razem:	15

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis		Suma
1	**Obiekt: UG Chłopice**			
1. 1.	**Element: Włączenie drogi wewnętrznej do drogi gminne (górna część wsi Zamiechów)**			
1. 1. 1.	KNR 02-33-0601-0100	50części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 40 cm - [6.00]		6
		Jm. m	Razem:	6
1. 1. 2.	KNNR 00-01-0201-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. [40.00]		40
		Jm. m3	Razem:	40