KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**1. Obiekt: DROGA GMINNA BORATYN PRZEZ PARCELACJĘ DO DOBKOWIC (od szklarni do drogi powiatowej Tapin-Dobkowice)**				
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-0113-0500**	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	329.00 m2		
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-0108-0200**	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm	59.80 t		
1. 1. 3.	**KNNR 00-06-0309-0200**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	1329.00 m2		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		
1	**2. Obiekt: DROGA GMINNA PRZEZ WIEŚ BORATYN DO LUBEI OD DZIAŁKI P MIECZYSŁAWA STASZKO DO DROGI POWIATOWEJ**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0113-0600	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	907.50 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm	40.84 t		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	907.50 m2		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**Obiekt: UG Chłopice**				
1. 1.	**Element: Zjazd w ciągu drogi gminnej Boratyn przez Parcelację do Dobkowic(od szklarni do drogi powiatowej)**				
1. 1. 1.	KNR 02-33-0601-0200	80części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm -	6.00 m		
1. 1. 2.	KNNR 00-01-0201-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	20.00 m3		
				RAZEM OBIEKT:	
				NARZUTY OGÓLNE:	
				RAZEM KOSZTORYS:	

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**Obiekt: WIEŚ BORATYN**				
1. 1.	**Element: Droga Nr IX k. Kościoła w Boratynie**				
1. 1. 1.	**KNNR 00-06-1109-0100**	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny -	150.00 m2		
1. 1. 2.	**KNNR 00-06-1109-0300**	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm -	2.00 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
1. 2.	**Element: Droga Nr X k. Cmentarza w Boratynie**				
1. 2. 1.	**KNNR 00-06-1109-0100**	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny -	500.00 m2		
1. 2. 2.	**KNNR 00-06-1109-0300**	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm -	10.00 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
1. 3.	**Element: Droga przez wieś Boratyn do Lubei**				
1. 3. 1.	**KNNR 00-06-1109-0100**	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny -	60.00 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
1. 4.	**Element: Droga Boratyn - Dobkowice przez Parcelację**				
1. 4. 1.	**KNNR 00-06-1109-0100**	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny -	300.00 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
				RAZEM OBIEKT:	
				NARZUTY OGÓLNE:	
				RAZEM KOSZTORYS:	

KOSZTORYS OFERTOWY

1	3. Obiekt: DROGA GMINNA PRZEZ WIEŚ CHŁOPICE DO DROGI POWIATOWEJ				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-1005-0600	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	2970.00 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-1005-0700	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	2970.00 m2		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm	88.70 t		
1. 1. 4.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	2970.00 m2		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		
1	4. Obiekt: DROGA OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ DO DROGI ZAGUMIENNEJ POWYŻEJ POSESJI SZKOŁY KOŁO P ĆWIKA				
1. 1.	Element: Remont nawierzchni				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0113-0500	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	701.00 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0113-0600	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	312.50 m2		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm	45.61 t		
1. 1. 4.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	1013.50 m2		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**Obiekt: WIEŚ CHŁOPICE**				
1. 1.	**Element: Droga wewnętrzna do P. M.Buczko**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-1109-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm -	2.00 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
1. 2.	**Element: Droga Nr II w Chłopicach na Figurę**				
1. 2. 1.	KNNR 00-06-1109-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny -	300.00 m2		
1. 2. 2.	KNNR 00-06-1109-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm -	60.00 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
1. 3.	**Element: Droga zagumienna od Sali Gimnastycznej do Sośniny**				
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1109-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny -	1200.00 m2		
1. 3. 2.	KNNR 00-06-1109-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm -	90.00 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
1. 4.	**Element: Droga Nr I Chłopice - Morawsko k. Kościoła**				
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1109-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny -	100.00 m2		
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1109-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm -	10.00 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
1. 5.	**Element: Droga przez wieś Chłopice od Murowanki, odcinek bez tegorocznych odnów**				
1. 5. 1.	KNNR 00-06-1109-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm -	15.00 m2		
1. 5. 2.	KNNR 00-06-1109-0400	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 2.0-5.0 cm -	2.00 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
				RAZEM OBIEKT:	
				NARZUTY OGÓLNE:	
				RAZEM KOSZTORYS:	

KOSZTORYS OFERTOWY

1	**5. Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW I ZBIORNIKA PRZECIW POŻAROWEGO W MIEJSCOWOŚCI LUTKÓW**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0113-0500	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	422.50 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm	19.01 t		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	422.50 m2		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		
1	**6. Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA K P LISA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ DO GOSPODARSTWA P M STARZECKIEGO**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0113-0500	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	64.50 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm	16.40 t		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	364.50 m2		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		
1	**7. Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA K WALCZAKA OD DROGI POWIATOWEJ DO ZAGUMIENNEJ M. DOBKOWICE**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-1005-0600	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	432.00 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-1005-0700	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	432.00 m2		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm	19.46 t		
1. 1. 4.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	432.50 m2		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**Obiekt: WIEŚ DOBKOWICE**				
1. 1.	**Element: Droga dołem przez Dobkowice do szkoły razem z drogą Dobkowice-Kaszyce**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-1109-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm -	140.00 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-1109-0400	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 2.0-5.0 cm -	20.00 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
1. 2.	**Element: Droga Nr V zagumienna**				
1. 2. 1.	KNNR 00-06-1109-0400	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 2.0-5.0 cm -	10.00 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
1. 3.	**Element: Droga Nr VI przez wieś**				
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1109-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm - wariant 1	160.00 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
1. 4.	**Element: Droga zagumienna do drogi powiatowej k. Cmentarza od tegorocznej masy**				
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1109-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm -	60.00 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
				RAZEM OBIEKT:	
				NARZUTY OGÓLNE:	
				RAZEM KOSZTORYS:	

KOSZTORYS OFERTOWY

1	**11. Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA OD DROGI POWIATOWEJ DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0113-0500	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	200.00 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm	30.06 t		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	668.00 m2		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		
1	**12. Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ DO PANA STANISŁAWA POMYKAŁY**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0113-0600	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	679.25 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm	30.57 t		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	679.25 m2		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		

			RAZEM :	
			NARZUTY OGÓLNE:	
			OGÓŁEM :	

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**Obiekt: WIEŚ ŁOWCE**				
1. 1.	**Element: Droga Nr 11463 Łowce - Tuczempy**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-1109-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny -	2500.00 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-1109-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości < 2.0 cm -	40.00 m2		
				RAZEM OBIEKT:	
				NARZUTY OGÓLNE:	
				RAZEM KOSZTORYS:	

KOSZTORYS OFERTOWY

1	**8. Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA OD DROGI GMINNEJ DO GORNEJ CZĘŚCI WSI ZAMIECHÓW**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0113-0500	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	300.00 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0113-0600	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	322.00 m2		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm	27.99 t		
1. 1. 4.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	622.00 m2		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		
1	**9. Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA OD DROGI POWIATOWEJ DO DROGI GMINNEJ W JANKOWICACH-ODCINEK 'A' DO PANA PELCA**				
1. 1.	Element: Remont nawierzchni				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0113-0500	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	382.50 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm	17.21 t		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	382.50 m2		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		
1	**10. Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA OD DROGI POWIATOWEJ DO GOSPODARSTWA PP WOŁOSZYN WIEŚ ZAMIECHÓW**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0113-0500	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	600.00 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - średnia grubość w-wy profilowej 2 cm	27.00 t		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	600.00 m2		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**Obiekt: UG Chłopice**				
1. 1.	**Element: Włączenie drogi wewnętrznej (do gospodarstwa PP Wołoszyn) do drogi powiatowej Zamiechów**				
1. 1. 1.	KNR 02-33-0601-0100	50części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 50 cm -	6.00 m		
1. 1. 2.	KNNR 00-01-0201-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	15.00 m3		
				RAZEM OBIEKT:	
				NARZUTY OGÓLNE:	
				RAZEM KOSZTORYS:	

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**Obiekt: UG Chłopice**				
1. 1.	**Element: Włączenie drogi wewnętrznej do drogi gminne (górna część wsi Zamiechów)**				
1. 1. 1.	KNR 02-33-0601-0100	50części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 40 cm -	6.00 m		
1. 1. 2.	KNNR 00-01-0201-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	40.00 m3		
				RAZEM OBIEKT:	
				NARZUTY OGÓLNE:	
				RAZEM KOSZTORYS:	