ZAŁĄCZNIK Nr 3.1.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	DACH				
1.1	REMONT KONSTRUKCJI DACHU + WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA				
1 d.1. 1	KNR 4-02 0217-01 analogia	Demontaż i opnowny montaż deflektorów oraz syreny alarmowej	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
2 d.1. 1	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie części ścianek ponad dachem - do wysokości 30 cm	m²		
		3*6,90*0,90/2	m²	9,32	
				RAZEM	9,32
3 d.1. 1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - podmurowanie ścianek ponad dachem do wys 30 cm	m²		
		3*7,00*0,20/2	m²	2,10	
				RAZEM	2,10
4 d.1. 1	KNR 4-01 0303-05	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach - zbrojenie bednarką	m²		
		2,10	m²	2,10	
				RAZEM	2,10
5 d.1. 1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy ścianek betonowew o śr.gr.7cm	m²		
		4*7,00*0,30	m²	8,40	
				RAZEM	8,40
6 d.1. 1	KNR 4-01 0350-01 analogia	Rozebranie czapek kominowych z cegły	m³		
		2*1,40*0,50*0,07	m³	0,10	
		1,95*0,50*0,07	m³	0,07	
		0,85*0,50*0,07	m³	0,03	
				RAZEM	0,20
7 d.1. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,kominów,okapów,kołnierza syreny alarmowej itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m²		
		1,50*0,40	m²	0,60	
		2*14,00*0,25+2*14,00*0,20	m²	12,60	
		2*[2*1,30+2*0,40]*0,25	m²	1,70	
		2*(1,85+0,40)*0,25	m²	1,13	
		2*(0,65+0,40)*0,25	m²	0,53	
		(11,10+0,55+10,10+21,20)*1,10	m²	47,25	
				RAZEM	63,81
8 d.1. 1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m²		
		11,10*7,45	m²	82,70	
		10,10*7,70	m²	77,77	
		21,20*7,70	m²	163,24	
				RAZEM	323,71
9 d.1. 1	KNR 4-01 0430-01 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach	m²		
		323,71	m²	323,71	
				RAZEM	323,71
10 d.1. 1	KNR 4-01 0430-05 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - krokiewki na dźwigarach stalowych	m²		
		323,71	m²	323,71	
				RAZEM	323,71
11 d.1. 1	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe	m		
		11,10+0,54+10,10+21,20	m	42,94	
				RAZEM	42,94
12 d.1. 1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm	m²		
		2*1,40*0,50	m²	1,40	
		1,95*0,50	m²	0,98	
		0,85*0,50	m²	0,43	
				RAZEM	2,81

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1. 1	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie kominów ponad dachem z cegły płytami styropianowymi grub. 3 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej - tynk akrylowy gr. 2 mm	m²		
		8,36	m²	8,36	
				RAZEM	8,36
14 d.1. 1	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji dźwigarów stalowych z kątownika o wym. 50x50	m²		
		8*(15,20+2*7,70)*0,195	m²	47,74	
		9*(14,70+2*7,45)*0,195	m²	51,95	
		(8*20,00+9*19,80)*0,176	m²	59,52	
		17*1,25*0,176	m²	3,74	
				RAZEM	162,95
15 d.1. 1	KNR 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych	m²		
		162,95	m²	162,95	
				RAZEM	162,95
16 d.1. 1	KNR 7-12 0209-03 + zał.szczeg. 1.4	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych	m²		
		162,95	m²	162,95	
				RAZEM	162,95
17 d.1. 1	KNR 2-02 0409-01 analogia	Krokiewki,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - montaż krokiewek o wym. 6x4 cm na pasach górnych dźwigarów stalowych (przymocowanie w istniejacych otworach)	m³		
		16*7,70*0,06*0,04	m³	0,30	
		18*7,45*0,06*0,04	m³	0,32	
				RAZEM	0,62
18 d.1. 1	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m²		
		323,71	m²	323,71	
				RAZEM	323,71
19 d.1. 1	KNR 0-15II 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m²		
		323,71	m²	323,71	
				RAZEM	323,71
20 d.1. 1	NNRNKB 202 0411-02	Przybicie deski czołowej	m		
		11,10+0,50+10,10+21,20	m	42,90	
				RAZEM	42,90
21 d.1. 1	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach	m²		
		323,71	m²	323,71	
				RAZEM	323,71
22 d.1. 1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m²		
	syrena alarm.	1,50*0,40	m²	0,60	
	ścianki ponad dachem	2*14,00*0,40+2*14,00*0,25	m²	18,20	
	kominy	2*[2*1,30+2*0,40]*0,25	m²	1,70	
		2*(1,85+0,40)*0,25	m²	1,13	
		2*(0,65+0,40)*0,25	m²	0,53	
		2*1,50*0,60	m²	1,80	
		2,05*0,60	m²	1,23	
		0,85*0,60	m²	0,51	
	krawędzie dachu	(11,10+0,55+10,10+21,20)*1,10	m²	47,25	
				RAZEM	72,95
23 d.1. 1	KNR 4-01 0310-05	Sprawdzenie przewodów kominowych	m		
		15*5,50	m	82,50	
				RAZEM	82,50
1.2	INSTALACJA ODGROMOWA				
24 d.1. 2	KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*25,35	m	50,70	
		2*17,70	m	35,40	
				RAZEM	86,10
25 d.1. 2	KNNR 5 0103-05	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - pod warstwą ocieplenia	m		
		8*7,30	m	58,40	
				RAZEM	58,40
26 d.1. 2	KNNR 5 0601-03 analogia	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe - układane w rurach pod warstwa ocieplenia	m		
		58,40	m	58,40	
				RAZEM	58,40
27 d.1. 2	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych - dach	m		
		3*7,65+7,45	m	30,40	
		21,20	m	21,20	
		3*(1,50+0,60)+2*(2*1,30+2*0,40)+2*(1,85+0,40)	m	17,60	
		6,15+0,60+2*(0,65+0,40)	m	8,85	
				RAZEM	78,05
28 d.1. 2	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
29 d.1. 2	KNNR 5 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
30 d.1. 2	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie - przyłącxzenie przewodów uziemiających do uziomu otokowego	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
31 d.1. 2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
32 d.1. 2	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
33 d.1. 2	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.1. 2	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
2	ELEWACJA				
35 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne	m2		
		13*1,10*0,20	m2	2,86	
		4*2,00*0,20	m2	1,60	
		(8+5)*1,30*0,20	m2	3,38	
				RAZEM	7,84
36 d.2	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien folia polietylenowa	m2		
		13*0,90*0,90	m2	10,53	
		4*1,80*2,20	m2	15,84	
		8*1,10*2,20	m2	19,36	
		5*1,10*1,67	m2	9,19	
				RAZEM	54,92
37 d.2	KNR 4-01 0347-01 analogia	Skucie gzymsów podokiennych z cegły pełnej	m		
		13*1,10	m	14,30	
		4*2,00	m	8,00	
		(8+5)*1,30	m	16,90	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	39,20
38 d.2	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż uchwytów flagowych, wspornika anteny telewizyjnej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
39 d.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru dwuskrzydłowych bram stalowych	m²		
		2,55*3,00	m²	7,65	
		2,60*3,00	m²	7,80	
				RAZEM	15,45
40 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - zmniejszenie otworu po wykutej bramie stalowej w pomieszczeniu gospodarczym	m³		
		2,55*3,00*0,38-1,10*2,05*0,38	m³	2,05	
				RAZEM	2,05
41 d.2	KNR 2-02 0126-04	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegieł pojed.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
42 d.2	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - 3 szt. L=150 cm	m		
		3*1,50	m	4,50	
				RAZEM	4,50
43 d.2	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o pow. do 2 m2 - montaż drzwi staolwych o podwyższonej odporności na włamanie o wym. 1,00*2,00	m²		
		1,00*2,00	m²	2,00	
				RAZEM	2,00
44 d.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie wrót pomieszczenia straży poż. o 10 cm	m³		
		0,10*3,00*0,38	m³	0,11	
				RAZEM	0,11
45 d.2	KNR-W 2-02 1032-01 analogia	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie - dostawa i montaż bramy garażowej segmentowej	m²		
		2,60*3,00	m²	7,80	
				RAZEM	7,80
46 d.2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyta balkonowa	m³		
		2,00*1,00*0,10	m³	0,20	
				RAZEM	0,20
47 d.2	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - dla osadzenia kratek wentylacyjnych do wentylacji przestrzeni poddasza	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
48 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - wentylacja poddasza oraz zabudowanego przewodu gazowego	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
49 d.2	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		11,50+0,54+9,85+14,20+21,35+13,70	m	71,14	
		-(1,50+1,08+3,10+1,00)	m	-6,68	
				RAZEM	64,46
50 d.2	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi grub. 12 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy gr. 2 mm	m²		
		(11,50+0,54+9,85)*6,20	m²	135,72	
		-3*0,90*0,90	m²	-2,43	
		-2*1,10*2,20	m²	-4,84	
		-4*1,80*2,20	m²	-15,84	
		-1,50*1,70	m²	-2,55	
		-1,10*1,50	m²	-1,65	
		13,70*6,20	m²	84,94	
		13,70*0,30	m²	4,11	
		13,70*1,25/2	m²	8,56	
		-4*0,90*0,90	m²	-3,24	
		-0,60*0,60	m²	-0,36	
		21,35*6,20	m²	132,37	
		-2,70*2,50	m²	-6,75	
		-5*1,10*1,67	m²	-9,19	
		-6*1,10*2,20	m²	-14,52	
		-1,10*1,70	m²	-1,87	
		14,20*6,20	m²	88,04	
		14,20*0,30	m²	4,26	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14,20*1,25/2	m2	8,88	
		-6*0,90*0,90	m2	-4,86	
		-0,60*0,60	m2	-0,36	
		-0,30*0,40	m2	-0,12	
				RAZEM	398,30
51 d.2	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi grub. 12 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - tynk mozaikowy gr. 2 mm - na cokole	m2		
		(11,50+0,54+9,85)*0,50	m2	10,95	
		-1,50*0,50	m2	-0,75	
		-1,10*0,50	m2	-0,55	
		(0,50+1,09)/2*13,70	m2	10,89	
		(11,50+9,85)*1,09	m2	23,27	
		-1,10*0,50	m2	-0,55	
		-2,70*0,50	m2	-1,35	
		(1,09+0,50)/2*14,20	m2	11,29	
				RAZEM	53,20
52 d.2	KNR 0-17 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - styropian grub. 2 cm, tynk akrylowy gr. 2 mm	m2		
		13*3*0,90*0,24	m2	8,42	
		4*(2*2,20+1,80)*0,24	m2	5,95	
		8*(2*2,20+1,10)*0,24	m2	10,56	
		5*(2*1,67+1,10)*0,24	m2	5,33	
		(2*3,00+2,70)*0,48	m2	4,18	
		(2*2,05+1,10)*0,24	m2	1,25	
				RAZEM	35,69
53 d.2	KNR 0-17 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi grub. 3 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - tynk mozaikowy gr. 2 mm na ościeżach cokołu i ościeżu bramy segmentowej garażowej	m2		
		(2*3,00+2,70)*0,50	m2	4,35	
		6*0,50*0,22	m2	0,66	
				RAZEM	5,01
54 d.2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		3*6,70+7,26+7,32	m	34,68	
				RAZEM	34,68
55 d.2	KNNR 2 1902-13	Dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych dodatkową warstwą siatki z włókna szklanego - do wysokości 2,50 m	m		
		(11,50+0,54+9,85+14,20+21,35)*2,50	m	143,60	
		-11*0,90*0,90	m	-8,91	
		-5*1,10*1,67	m	-9,19	
		-1,50*2,50	m	-3,75	
		-1,00*2,50	m	-2,50	
		-3,10*2,50	m	-7,75	
		*1,08*2,50			
				RAZEM	111,50
56 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2		
		13*1,00*0,30	m2	3,90	
		4*1,90*0,30	m2	2,28	
		(8+5)*1,20*0,30	m2	4,68	
				RAZEM	10,86
57 d.2	KNR-W 4-01 0544-04	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o śr. 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
		2*(11,50+9,85)	m	42,70	
				RAZEM	42,70
58 d.2	KNR-W 4-01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o śr. 110 mm - odcinki pionowe	m		
		4*7,30	m	29,20	
				RAZEM	29,20
59 d.2	KNNR-W 9 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - demontaż i ponowny montaż opraw po wykonaniu ocieplenia	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
60 d.2	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty do flag - ponowny montaż uchwytów do flag, wspornika anteny telewizyjnej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
61 d.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m2		
		12,50*5,50	m2	68,75	
		10,85*5,50	m2	59,68	
		(14,20+13,70)*7,00	m2	195,30	
		23,35*5,50	m2	128,43	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	452,16
62 d.2	KNNR 7 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami - daszki systemowe łukowe z poliwęglanu komorowego dymnego o konstrukcji aluminiowej nad dzwiami wejściowymi do budynku o wymiarach 250 cm x 75 cm x 60 cm	m2		
		2*1,50*0,75	m2	2,25	
		2,00*0,75	m2	1,50	
				RAZEM	3,75
3	PARTER				
3.1	KUCHNIA				
63 d.3. 1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie nadproży drzwi wejściowych do kuchni i pom. zaplecza	m3		
		0,20*0,20*1,50	m3	0,06	
		0,45*0,20*1,40	m3	0,13	
				RAZEM	0,19
64 d.3. 1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek- poszerzenie drzwi wejściowych do pom. zaplecza o 10 cm oraz podwyższenie otworów drzwiowych wejścia do kuchni i pomieszczenia zaplecza	m3		
		2,00*0,10*0,45	m3	0,09	
		2*0,90*0,45*0,10	m3	0,08	
				RAZEM	0,17
65 d.3. 1	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych NP 160 mm	m		
		2*1,50	m	3,00	
				RAZEM	3,00
66 d.3. 1	KNR 4-01 0313-05	Dostarczenie i obsadz. belek stalowych NP 200 mm	m		
		2*1,50	m	3,00	
				RAZEM	3,00
67 d.3. 1	KNR 4-01 0317-06	Obmurowanie końców belek	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
68 d.3. 1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m		
		6,00	m	6,00	
				RAZEM	6,00
69 d.3. 1	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		6,00*0,15	m2	0,90	
				RAZEM	0,90
70 d.3. 1	KNR 4-01 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy - po wstawionych nadprożach z dwuteownika	m		
		4*1,50	m	6,00	
				RAZEM	6,00
71 d.3. 1	KNR 0-19 0930-12 analogia	Wymiana drzwi wejściowych do kuchni na na drzwi PCV pełne o wym. 0,90x2,00 (kąt rozwarcia skrzydła 180 stopni) oraz drzwi do pomieszczenia zaplecza na drzwi PCV pełne 0,80x2,00 - wraz z tynkiem ościeży	m2		
		0,90*2,00	m2	1,80	
		0,80*2,00	m2	1,60	
				RAZEM	3,40
72 d.3. 1	KNR 4-01 0804-08 analogia	Skucie cokolika z płytek przy posadzce	m		
		2*4,97+2*5,78	m	21,50	
		-0,80	m	-0,80	
		-0,90	m	-0,90	
		-1,40	m	-1,40	
		-1,10	m	-1,10	
				RAZEM	17,30
73 d.3. 1	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami - kuchnia kaflowa	m3		
		1,40*1,10*1,30	m3	2,00	
				RAZEM	2,00
74 d.3. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1,62*(2,92+2,00+2,10+0,85)	m2	12,75	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12,75
75 d.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m2		
		5,78*4,97	m2	28,73	
				RAZEM	28,73
76 d.3. 1	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2 - w miejscu skutych płytek ściennych i rozebranej kuchni kaflowej	m2		
		12,75	m2	12,75	
		1,40*1,30+1,10*1,30	m2	3,25	
				RAZEM	16,00
77 d.3. 1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		12,75	m2	12,75	
				RAZEM	12,75
78 d.3. 1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej metodą zwykłą	m2		
		1,60*(2*5,78+2*4,97)	m2	34,40	
		-1,60*0,90*2	m2	-2,88	
		-5*0,90*0,30	m2	-1,35	
				RAZEM	30,17
79 d.3. 1	KNR 2-02 1102-01 + KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 1 cm zatarte na ostro - w miejscu skutych płytek	m2		
		4,97*5,78	m2	28,73	
				RAZEM	28,73
80 d.3. 1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
		28,73	m2	28,73	
				RAZEM	28,73
81 d.3. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,97*5,78	m2	28,73	
		2*4,97*2,45	m2	24,35	
		2*5,78*2,45	m2	28,32	
	płytki ścienne	-30,17	m2	-30,17	
	otwory	-5*0,90*0,90	m2	-4,05	
		-2*0,90*2,00	m2	-3,60	
				RAZEM	43,58
82 d.3. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2		
		43,58	m2	43,58	
				RAZEM	43,58
83 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m2		
		43,58	m2	43,58	
				RAZEM	43,58
84 d.3. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	z poz. 68	28,73	m2	28,73	
				RAZEM	28,73
85 d.3. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		43,31-28,73	m2	14,58	
				RAZEM	14,58
3.2	SALA BANKIETOWA				
86 d.3. 2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie nadproża drzwi wejściowych do sali	m3		
		0,45*0,20*2,10	m3	0,19	
				RAZEM	0,19
87 d.3. 2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek- podwyższenie otworu drzwiowego wejścia do sali	m3		
		1,50*0,45*0,10	m3	0,07	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0,07
88 d.3. 2	KNR 4-01 0313-05	Dostarczenie i obsadz. belek stalowych NP 200 mm	m		
		2*2,10	m	4,20	
				RAZEM	4,20
89 d.3. 2	KNR 4-01 0317-06	Obmurowanie końców belek	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
90 d.3. 2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m		
		4,20	m	4,20	
				RAZEM	4,20
91 d.3. 2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m²		
		4,20*0,15	m²	0,63	
				RAZEM	0,63
92 d.3. 2	KNR 4-01 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy - po wstawionych nadprożach z dwuteownika	m		
		2*2,10	m	4,20	
				RAZEM	4,20
93 d.3. 2	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi wejściowych do sali na nowe PCV, dwuskrzydłowe,szklone górą o wym. 150x200 - wraz z tynkiem ościeży	m²		
		1,50*2,00	m²	3,00	
				RAZEM	3,00
3.3	POMIESZCZENIE ZAPLECZA				
94 d.3. 3	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm - tynk ościeży drzwiowych od wewnątrz pomieszczenia, po wstawieniu drzwi stalowych	m		
		2*2,00	m	4,00	
		1,10	m	1,10	
				RAZEM	5,10
95 d.3. 3	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - po zamurowaniu otworu	m²		
	z poz. 29	2,05/0,38	m²	5,39	
				RAZEM	5,39
96 d.3. 3	KNR 4-01 0349-02 analogia	Rozebranie 3 stopni schodów z cegły i pustaków	m³		
		0,80*0,60*0,50	m³	0,24	
				RAZEM	0,24
97 d.3. 3	KNR 4-01 0349-03 analogia	Skucie gzymsu z cegieł przy posadzce	m³		
		(2,00+1,30)*0,25*0,25	m³	0,21	
				RAZEM	0,21
98 d.3. 3	KNNR-W 3 0803-01	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko - skucie warstwy posadzki grub. 1 cm, ułożenie folii, izolacja ze styrpianu grub. 5 cm EPS-100, wykonanie posadzki cementowej grub. 5 cm	m²		
		7,50*4,13	m²	30,98	
				RAZEM	30,98
99 d.3. 3	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2	m²		
		30,98	m²	30,98	
				RAZEM	30,98
100 d.3. 3	KNR 2-02 0218-02 analogia	Schody z kuchni do pomieszczenia zaplecza - 4 stopnie o szer. 0,30 m, dług. 1,50 m i wys. 15 cm	m²		
		1,50*0,90	m²	1,35	
				RAZEM	1,35
101 d.3. 3	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m²		
		4*1,50*0,30	m²	1,80	
		4*1,50*0,15	m²	0,90	
				RAZEM	2,70

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102 d.3. 3	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg	m		
		2,60	m	2,60	
				RAZEM	2,60
103 d.3. 3	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m²		
		30,98	m²	30,98	
				RAZEM	30,98
104 d.3. 3	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		2*7,50+2*4,13	m	23,26	
		-1,10	m	-1,10	
		-1,50	m	-1,50	
				RAZEM	20,66
105 d.3. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m²		
		7,50*4,13	m²	30,98	
		(2*7,50+2*4,13)*3,05	m²	70,94	
		-1,10*2,00	m²	-2,20	
		-2*0,90*0,90	m²	-1,62	
		-1,50*0,60	m²	-0,90	
				RAZEM	97,20
106 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m²		
		97,20	m²	97,20	
				RAZEM	97,20
107 d.3. 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m²		
	z poz. 91	30,98	m²	30,98	
				RAZEM	30,98
108 d.3. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m²		
		97,20-30,98	m²	66,22	
				RAZEM	66,22
109 d.3. 3	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
110 d.3. 3	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw swietlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3.4	GARAŻ OSP				
111 d.3. 4	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - skucie 20 cm posadzki betonowej	m³		
		7,47*4,09*0,20	m³	6,11	
				RAZEM	6,11
112 d.3. 4	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wybranie warstwy ziemi grub. 15 cm	m³		
		7,47*4,09*0,10	m³	3,06	
				RAZEM	3,06
113 d.3. 4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podkład z piasku grub. 5 cm	m³		
		7,47*4,09*0,05	m³	1,53	
				RAZEM	1,53
114 d.3. 4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton grub.10 cm	m³		
		7,47*4,09*0,10	m³	3,06	
				RAZEM	3,06
115 d.3. 4	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2	m²		
		7,47*4,09	m²	30,55	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30,55
116 d.3. 4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych grub. 5 cm EPS-100 - poziome, na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m2		
		162,95	m2	162,95	
				RAZEM	162,95
117 d.3. 4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2		
		30,55	m2	30,55	
				RAZEM	30,55
118 d.3. 4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dopłata.za zmianę grub.o 10mm - do 5 cm grubości warstwy	m2		
		Krotność = 3			
		30,55	m2	30,55	
				RAZEM	30,55
119 d.3. 4	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		30,55	m2	30,55	
				RAZEM	30,55
120 d.3. 4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynku w miejscu zamurowanych drzwi	m2		
		1,40*2,47	m2	3,46	
		2*0,24*2,47+0,24*1,40	m2	1,52	
				RAZEM	4,98
121 d.3. 4	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynku na stropie w miejscu po zabetonowanym otworze	m2		
		2,80*1,00	m2	2,80	
				RAZEM	2,80
122 d.3. 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
	sufit	7,47*4,09	m2	30,55	
	ściany	2*7,47*2,98	m2	44,52	
		2*4,09*2,98	m2	24,38	
		-2,70*3,00	m2	-8,10	
		-2*0,90*0,90	m2	-1,62	
		1,40*2,47	m2	3,46	
				RAZEM	93,19
123 d.3. 4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		93,19	m2	93,19	
				RAZEM	93,19
124 d.3. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntrujacymi - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		93,19	m2	93,19	
				RAZEM	93,19
125 d.3. 4	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia wys.1,60	m2		
		2*7,47*1,60	m2	23,90	
		2*4,09*1,60	m2	13,09	
		2*0,22*1,60	m2	0,70	
		-2,70*1,60	m2	-4,32	
				RAZEM	33,37
126 d.3. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	z poz. 108	93,19	m2	93,19	
	sufit	-30,55	m2	-30,55	
	lamperia	-30,37	m2	-30,37	
		-2*0,90*0,90	m2	-1,62	
				RAZEM	30,65
127 d.3. 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		30,55	m2	30,55	
				RAZEM	30,55
128 d.3. 4	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	szt.		

4

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
129 d.3. 4	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
130 d.3. 4	KNR 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
4	PIĘTRO				
4.1	REMONT SUFITÓW W POMIESZCZENIACH NA PIETRZE				
131 d.4. 1	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych wraz z oderwaniem listew - we wszystkich pomieszczeniach na piętrze	m2		
		7,55*(4,33+11,63+4,17)	m2	151,98	
		4,65*5,20-0,85*0,15	m2	24,05	
		6,26*5,20-1,05*0,15	m2	32,39	
		9,12*5,73-0,72*0,15-1,38*0,15	m2	51,94	
				RAZEM	260,36
132 d.4. 1	KNR 4-01 0410-02	Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grub.25 mm - przyjęto 10% powierzchni stropu z desek do wymiany	m2		
		260,36*10%	m2	26,04	
				RAZEM	26,04
133 d.4. 1	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		260,36	m2	260,36	
				RAZEM	260,36
134 d.4. 1	KNR 9-02 0116-01 analogia	ANALOGIA - Ocieplanie od spodu stropów przez klejenie płyt - z wykończeniem powierzchni; płyty o gr. 5 cm - przyklejenie płyt styropianowych do sufitów, przyklejenie warstwy siatki z wyszpachlowaniem klejem, malowanie sufitu farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		
		260,36	m2	260,36	
				RAZEM	260,36
135 d.4. 1	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		260,36	m2	260,36	
				RAZEM	260,36
4.2	SALA DO GRY W TENISA STOŁOWEGO				
136 d.4. 2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi do pom. obok	m2		
		0,80*2,50	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
137 d.4. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		0,80*2,50*0,25	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
138 d.4. 2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - wykucie nowego otworu o wym. 1,50*2,50 do pomieszczenia obok sali	m3		
		1,50*2,50*0,25	m3	0,94	
				RAZEM	0,94
139 d.4. 2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		2,10*0,20*0,25	m3	0,11	
				RAZEM	0,11
140 d.4. 2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych NP 160 mm	m		
		2*2,10	m	4,20	
				RAZEM	4,20
141 d.4. 2	KNR 4-01 0317-06	Obmurowanie końców belek	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
142 d.4.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m		
		4,20	m	4,20	
				RAZEM	4,20
143 d.4.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m²		
		4,20*0,15	m²	0,63	
				RAZEM	0,63
144 d.4.2	KNR 4-01 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy - po wstawionym nadprożu z dwuteownika	m		
		2*2,10	m	4,20	
				RAZEM	4,20
145 d.4.2	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m		
		2*2,50	m	5,00	
		1,50	m	1,50	
				RAZEM	6,50
146 d.4.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 4 cm zatarte na ostro	m²		
		9,12*5,73	m²	52,26	
		-0,72*0,15	m²	-0,11	
		-1,38*0,15	m²	-0,21	
				RAZEM	51,94
147 d.4.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dopłata za 2 cm warstwy Krotność = 2	m²		
		51,94	m²	51,94	
				RAZEM	51,94
148 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - posadzka	m²		
		51,94	m²	51,94	
				RAZEM	51,94
149 d.4.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m²		
		51,94	m²	51,94	
				RAZEM	51,94
150 d.4.2	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		2*5,73	m	11,46	
		2*9,12	m	18,24	
		4*0,15	m	0,60	
		-1,37	m	-1,37	
		-1,50	m	-1,50	
				RAZEM	27,43
151 d.4.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m²		
		2*9,12*3,98+2*5,73*3,90	m²	117,29	
		4*0,15*3,90	m²	2,34	
		-3*1,80*2,20	m²	-11,88	
		-1,37*2,15	m²	-2,95	
		-1,50*2,50	m²	-3,75	
				RAZEM	101,05
152 d.4.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m²		
		101,05	m²	101,05	
				RAZEM	101,05
153 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntrujacymi	m²		
		101,05	m²	101,05	
				RAZEM	101,05
154 d.4.2	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia wys.1,60	m²		
		2*5,73*1,60	m²	18,34	
		2*9,12*1,60	m²	29,18	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4*0,15*1,60	m2	0,96	
		-1,50*1,60	m2	-2,40	
		-1,37*1,60	m2	-2,19	
		-3*1,80*0,50	m2	-2,70	
				RAZEM	41,19
155 d.4. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		101,05-41,19	m2	59,86	
				RAZEM	59,86
4.3	POMIESZCZENIE OBOK SALI DO TENISA STOŁOWEGO				
156 d.4. 3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 2 cm zatarte na ostro	m2		
		9,12*5,73	m2	52,26	
		-0,72*0,15	m2	-0,11	
		-1,38*0,15	m2	-0,21	
				RAZEM	51,94
157 d.4. 3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - potrącenie za 1 cm grubości warstwy Krotność = -1	m2		
		51,94	m2	51,94	
				RAZEM	51,94
158 d.4. 3	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
		31,48	m2	31,48	
				RAZEM	31,48
159 d.4. 3	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		2*7,55	m	15,10	
		2*4,17	m	8,34	
		-1,50	m	-1,50	
				RAZEM	21,94
160 d.4. 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
		2*7,55*3,90	m2	58,89	
		2*4,17*3,90	m2	32,53	
		-2*0,90*0,90	m2	-1,62	
		-1,50*2,50	m2	-3,75	
				RAZEM	86,05
161 d.4. 3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		86,05	m2	86,05	
				RAZEM	86,05
162 d.4. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - ściany	m2		
		86,05	m2	86,05	
				RAZEM	86,05
163 d.4. 3	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia wys. 1,30	m2		
		2*7,55*1,60	m2	24,16	
		2*4,17*1,60	m2	13,34	
		-1,50*1,60	m2	-2,40	
				RAZEM	35,10
164 d.4. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		86,05-35,10	m2	50,95	
				RAZEM	50,95
4.4	KLATKA SCHODOWA				
165 d.4. 4	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi wejściowych do sali widowiskowej na nowe PCV, dwuskrzydłowe szklone górą, z naświetlem	m2		
		2,00*2,50	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
166 d.4. 4	KNR 0-19 0930-12 analogia	Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia klubu piłkarskiego na drzwi PCV pełne z naświetlem	m2		
		0,80*2,50	m2	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
167 d.4.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
		2*6,26*3,90	m2	48,83	
		2*5,18*3,90	m2	40,40	
		-1,37*2,15	m2	-2,95	
		-1,80*2,20	m2	-3,96	
		-2,00*2,50	m2	-5,00	
		-0,80*2,50	m2	-2,00	
				RAZEM	75,32
168 d.4.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		75,32	m2	75,32	
				RAZEM	75,32
169 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		75,32	m2	75,32	
				RAZEM	75,32
170 d.4.4	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia wys. 1,60	m2		
		2*6,26*1,60	m2	20,03	
		2*5,17*1,60	m2	16,54	
		-1,80*0,50	m2	-0,90	
		-1,37*1,60	m2	-2,19	
		-2,00*1,60	m2	-3,20	
		-0,80*1,60	m2	-1,28	
				RAZEM	29,00
171 d.4.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		75,32-29,00	m2	46,32	
				RAZEM	46,32
172 d.4.4	KNR 4-01 1301-03	Uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - powyższenie balustrady schodowej do wysokości 1,10 m	m		
		2,30+2,90+2,30+1,30+1,65	m	10,45	
				RAZEM	10,45
4.5	POMIESZCZENIE KLUBU SPORTOWEGO				
173 d.4.5	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - zamurowanie drzwi z pomieszczenia klubu sportowego do sali widowiskowej	m3		
		0,90*2,45*0,25	m3	0,55	
				RAZEM	0,55
174 d.4.5	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynku w miejscu zamurowanych drzwi	m2		
		2*0,90*2,45	m2	4,41	
				RAZEM	4,41
175 d.4.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		2*5,20*3,90	m2	40,56	
		2*4,65*3,90	m2	36,27	
		2*0,15*3,90	m2	1,17	
		-2*1,10*2,20	m2	-4,84	
		-0,80*2,50	m2	-2,00	
				RAZEM	71,16
176 d.4.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		71,16	m2	71,16	
				RAZEM	71,16
177 d.4.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		71,16	m2	71,16	
				RAZEM	71,16
178 d.4.5	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia wys. 1,50	m2		
		2*5,20*1,50	m2	15,60	
		2*4,65*1,50	m2	13,95	
		2*0,15*1,50	m2	0,45	
		-0,80*1,50	m2	-1,20	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-2*1,10*0,40	m²	-0,88	
				RAZEM	27,92
179 d.4. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m²		
		71,16-27,92	m²	43,24	
				RAZEM	43,24
4.6	SALA WIDOWISKOWA				
180 d.4. 6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m²		
		2*11,63*3,90	m²	90,71	
		7,52*3,90	m²	29,33	
		(2*1,10+0,25)*3,90	m²	9,56	
		0,80*7,53	m²	6,02	
		2*4,33*3,10	m²	26,85	
		7,53*3,10	m²	23,34	
		-2,00*2,50	m²	-5,00	
		-6*1,10*2,20	m²	-14,52	
				RAZEM	166,29
181 d.4. 6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m²		
		166,29	m²	166,29	
				RAZEM	166,29
182 d.4. 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany	m²		
		166,29	m²	166,29	
				RAZEM	166,29
183 d.4. 6	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia wys. 1,50	m²		
		2*11,63*1,50	m²	34,89	
		7,53*1,50	m²	11,30	
		0,80*7,53	m²	6,02	
		2,00*1,50	m²	3,00	
		6*1,10*0,40	m²	2,64	
				RAZEM	57,85
184 d.4. 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m²		
		166,29-57,85	m²	108,44	
				RAZEM	108,44
185 d.4. 6	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw swietlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
186 d.4. 6	KNR 4-01 0322-02 + KNR 4-01 0354-13	Wymiana kratek wentylacyjnych w remontowanych pomieszczeniach budynku	szt.		
		0	szt.	0,00	
				RAZEM	0,00
5	ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
5.1	ODBOJÓWKA + CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
187 d.5. 1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		10,05+1,80+3,40+1,70+7,20+20,00+15,40	m	59,55	
				RAZEM	59,55
188 d.5. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - rozebranie odbojówki betonowej i chodnika betonowego	m³		
		10,05*2,65*0,10	m³	2,66	
		3,40*1,44*0,10	m³	0,49	
		(1,80+7,20)*1,40*0,10	m³	1,26	
		(13,70+0,80)*0,80*0,10	m³	1,16	
		17,30*0,80*0,10	m³	1,38	
		(14,20+0,85)*0,80*0,10	m³	1,20	
		2,30*1,80*0,10	m³	0,41	
		13,70*0,90*0,10	m³	1,23	
				RAZEM	9,79

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
189 d.5. 1	KNR 2-31 0803-01 + KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - rozebranie chodnika	m2		
		3,55*1,00	m2	3,55	
				RAZEM	3,55
190 d.5. 1	KNR 2-01 0505-01	Wyrównanie terenu po rozbiórce odbojówki i chodnika - przygotowanie pod ułożenie kostki brukowej betonowej	m2		
		97,90	m2	97,90	
		3,55	m2	3,55	
				RAZEM	101,45
191 d.5. 1	KNR 2-31 0101-07 - KNR 2-31 0101-06x2	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębok. 10 cm	m2		
		(10,85+0,60)*1,00	m2	11,45	
		11,90*1,00	m2	11,90	
		14,70*1,00	m2	14,70	
		17,73*1,00	m2	17,73	
		16,20*1,00	m2	16,20	
		16,00*1,00	m2	16,00	
		3,55	m2	3,55	
				RAZEM	91,53
192 d.5. 1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m2		
		91,53	m2	91,53	
				RAZEM	91,53
193 d.5. 1	KNR 2-31 0114-03 + KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospółki o grub. 10 cm po zagęszczeniu	m2		
		91,53	m2	91,53	
				RAZEM	91,53
194 d.5. 1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		10,85+0,60+0,50+10,90+15,70+16,75+16,20+2*16,00	m	103,50	
				RAZEM	103,50
195 d.5. 1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odbojówka + chodnik	m2		
		91,53	m2	91,53	
				RAZEM	91,53
5.2	WJAZDY, MIEJSCA POSTOJOWE Z PŁYT BETONOWYCH AŻUROWYCH				
196 d.5. 2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		(10,00+6,60)/2*5,50	m2	45,65	
		(11,85+9,10)/2*16,00	m2	167,60	
		-3,55	m2	-3,55	
		-(3,70+2,70)/2*9,10	m2	-29,12	
		12,00*5,80	m2	69,60	
		(6,60+5,80)/2*3,65	m2	22,63	
		(7,00+3,50)/2*6,60	m2	34,65	
				RAZEM	307,46
197 d.5. 2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m2		
		307,46	m2	307,46	
				RAZEM	307,46
198 d.5. 2	KNR 2-31 0114-03 + KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego o grub.po zagęszcz. 10 cm	m2		
		307,46	m2	307,46	
				RAZEM	307,46
199 d.5. 2	KNR 2-31 0114-03 + KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospółki o grub. 10 cm po zagęszczeniu	m2		
		307,46	m2	307,46	
				RAZEM	307,46

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
200 d.5.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		10,00	m	10,00	
		5,50+5,80+7,00	m	18,30	
				RAZEM	28,30
201 d.5.2	KNR 2-31 0403-03 analogia	Ustawienie palisady z elementów betonowych o wys. 60 cm - wjazd do do garażu OSP	m		
		6,00+5,50	m	11,50	
				RAZEM	11,50
202 d.5.2	KNR-W 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - płyty ażurowe betonowe o wym. 60x40 grub. 10 cm	m²		
		307,46	m²	307,46	
				RAZEM	307,46
203 d.5.2	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów	m³		
	z poz.179	91,53*0,10	m³	9,15	
	z poz. 184	307,46*0,20	m³	61,49	
				RAZEM	70,64
6	OGRODZENIE				
204 d.6	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m²		
		(12,00+47,50+17,50+3,70+2,90+21,00+5,90+9,10)*1,30	m²	155,48	
				RAZEM	155,48
205 d.6	KNR 2-25 0312-03 analogia	Rozebranie bram wjazdowych stalowych wraz z słupkami przybramowymi	m²		
		5,50*1,40	m²	7,70	
		4,80*1,40	m²	6,72	
				RAZEM	14,42
206 d.6	KNR 2-25 0317-04 analogia	Rozebranie furtek stalowych wraz z słupkami	m²		
		1,00*1,40	m²	1,40	
		0,90*1,40	m²	1,26	
				RAZEM	2,66
207 d.6	KNR 4-04 0302-01 analogia	Rozebranie betonowego cokołu ogrodzenia o wym. 20x30 cm	m³		
		119,60*0,20*0,30	m³	7,18	
				RAZEM	7,18
208 d.6	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) - pod słupki ogrodzeniowe, słupki furtek i bram	dół.		
		50	dół.	50,00	
				RAZEM	50,00
209 d.6	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - pod słupki ogrodzenia, furtek i bram	m³		
		43*0,30*0,30*1,00	m³	3,87	
		6*0,60*0,30*1,00	m³	1,08	
				RAZEM	4,95
210 d.6	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m	m		
		11,90+47,50+17,50+3,70+2,90+21,00+5,90+9,30	m	119,70	
				RAZEM	119,70
211 d.6	KNR 2-02 1801-05	Cokoły betonowymi - potrącenie za 80 cm różnicy wys. (fundament) Krotność = -8	m		
		119,70	m	119,70	
				RAZEM	119,70
212 d.6	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego NYLOFOR 3D - lub o równorzędnych parametrach. Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo, zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe, oczko: 200 x 50 mm, średnica drutu: 4,8 mm, długość paneli: 2500 mm, wys. 1230 mm, zakończone jednostronnie drutami pionowymi 30 mm, typ słupa: EL na śruby hakowe, słupy 60 x 40 x 2,0 mm wyposażone w kapturek - panele NYLOFOR 3D - 52 szt, słupy panelowe EL - 44 szt.	m		
		119,70	m	119,70	
				RAZEM	119,70

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
213 d.6	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż bramy ogrodzeniowej 2-skrzydłowej o szer. 5000 mm i wys. 1530 mm NYLOFOR 3D wraz z słupami przybramowymi - lub o równorzędnych parametrach. Brama ze słupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym, wypełnienie z paneli Nylofor® 3D, zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
214 d.6	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż furtki ogrodzeniowej NYLOFOR 3D o szer. 100 cm i wys. 153 cm wraz z słupami - lub o równorzędnych parametrach. Furtka ze słupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym, wypełnienie z paneli Nylofor 3D, zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
215 d.6	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż bramy ogrodzeniowej przesuwnej EGIDIA 3D o szer. 4500 mm i wysokości 1500 mm - lub o równorzędnych parametrach. Brama samonośna z elementami jezdnymi, zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe, rama: profile 60 x 40 x 3 mm oraz 40 x 40 x 2 mm, dolna belka: 75 x 65 x 3 mm, wypełnienie ramy: panele Nylofor 3D, słup prowadzący: 80 x 80 x 3 mm, zamek hakowy.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
216 d.6	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż furtki ogrodzeniowej EGIDIA 3D o szer. 100 cm i wys. 153 cmwraz z słupami - lub o równorzędnych parametrach. Furtka ze słupami i kompletem zawiasowo-zamkowym, zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe, rama: 40 x 40 x 1,5 mm, wypełnienie panelem Nylofor 3D.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00