| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNR 4-02 0305-07 | Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15-20 mm - przy urządzeniach | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5,00 | |
| | | | | RAZEM | 5,00 |
| 2 | KNR 4-02 0308-01 | Demontaż rurociagów stalowych o śr. 15-mm | m | | |
| | | 7,00 | m | 7,00 | |
| | | | | RAZEM | 7,00 |
| 3 | KNR 2-15 0304-01 | Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | | |
| | | 32,00 | m | 32,00 | |
| | | | | RAZEM | 32,00 |
| 4 | KNR 2-15 0304-01 | Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | | |
| | | 12,00 | m | 12,00 | |
| | | | | RAZEM | 12,00 |
| 5 | KNR 2-15 0310-01 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm | szt. | | |
| | | 7 | szt. | 7,00 | |
| | | | | RAZEM | 7,00 |
| 6 | KNR 2-15 0312-01 analogia | Montaż ogrzewacza gazowego FONDITAL GAZELLE CL 7000/7dn. 6,1 kW | kpl. | | |
| | | 3 | kpl. | 3,00 | |
| | | | | RAZEM | 3,00 |
| 7 | KNR 2-15 0305-02 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm | m | | |
| | | 84,00 | m | 84,00 | |
| | | | | RAZEM | 84,00 |
| 8 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m | | |
| | | 84,00 | m | 84,00 | |
| | | | | RAZEM | 84,00 |
| 9 | KNR 7-28 0203-02 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. | otw. | | |
| | | 2 | otw. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 10 | KNR 7-28 0207-13 | Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grub.do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm | otw. | | |
| | | 2 | otw. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 11 | KNR 7-28 0211-01 analogia | Osadzenie w gotowych otworach w ścianach tulei ochronnych | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 12 | KNR 7-28 0211-04 analogia | Osadzenie w gotowych otworach w stropach tulei ochronnych | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 13 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 14 | KNR 4-01 0206-02 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 15 | KNR 4-01 0706-01 | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 16 | KNR 4-01 0706-03 | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |